




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10



skala 1:10



skala 1:10



| | |
|----|--|
| 1 | Warstwa ścieralna jezdni oraz zjazdów AC 11 S 35/50 (KR1-2) – gr. 4 cm |
| 2 | Warstwa wiążąca jezdni oraz zjazdów beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (KR1-2) – gr. 4 cm |
| 3 | Podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm – gr. 20 cm |
| 4 | Podbudowa pomocnicza lub zasadnicza grunt lub kruszywo stabilizowane cementem o $R_m=2.5$ MPa – gr. 10 cm |
| 5 | Warstwa utwardzająca pobocze kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm – gr. 15 cm |
| 6 | Istniejąca konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej |
| 7 | Istniejący krawężnik betonowy uliczny, typ lekki – 15x30 cm na ławie betonowej z oporem |
| 8 | Krawężnik betonowy uliczny, typ lekki – 15x30 cm |
| 9 | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 lub 5 cm |
| 10 | Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 |
| 11 | Ściek przykrawężnikowy betonowa kostka brukowa (szara, cegła 10x20 cm) – gr. 8 cm |
| 12 | Warstwa ścieralna chodnika betonowa kostka brukowa (cegła 10x20 cm, szara) – gr. 8 cm |
| 13 | Warstwa ścieralna chodnika betonowa kostka brukowa (cegła 10x20 cm, grafitowa) – gr. 8 cm |
| 14 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm |
| 15 | Warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem mieszaną traw |
| 16 | Krawężnik betonowy uliczny najazdowy, typ lekki – 15x22 cm |
| 17 | Warstwa ścieralna zjazdów betonowa kostka brukowa (cegła 10x20 cm, grafitowa) – gr. 8 cm |
| 18 | Podbudowa zasadnicza beton cementowy C8/10 – gr. 20 cm |

| ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSIED s.c. Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|
| INWESTOR | Powiat Czarnkowski - Trzcianiecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków | | |
| NAZWA ZADANIA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1846P W MIEJSCOWOŚCI KROSIN | | |
| OBIEKT / ADRES OBIEKTU, kat. IV, XXV, | Droga powiatowa nr 1846P - droga klasy Z dl. 372 mb - dz. o nr ewid. 490; 135; 77; 119 - obręb 0002 Krosin | | |
| NAZWA RYSUNKU | SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | | |
| PROJEKTANT /branża drogowo/ | mgr inż. Rufin Jarka upr. nr WKP/0294/POOD/12 | | SKALA 1 : 10 |
| SPRAWDZAJĄCY /branża drogowo/ | inż. Adam Chmielewski upr. nr WKP/0231/POOD/06 | | DATA 08/2022 |
| Projekt Wykonawczy | BRANŻA: Drogowa | NR STR. 25 | NR RYS. 3.3 |