




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10



skala 1:10



skala 1:10



1	Warstwa ścierna jezdní oraz jazuđu AC 11 S 35/50 (KR1-2) – gr. 4 cm
2	Warstwa wiążąca jezdní oraz jazuđu beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (KR1-2) – gr. 4 cm
3	Podbudowa zasadnicza kruzywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 20 cm
4	Podbudowa pomocnicza lub zasadnicza grunt lub kruzywo stabilizowane cementem o $R_m=2,5$ MPa – gr. 10 cm
5	Warstwa utwardzająca pobocze kruzywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 15 cm
6	Istniejąca konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej
7	Istniejący krawężnik betonowy uliczny, typ lekki – 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
8	Krawężnik betonowy uliczny, typ lekki – 15x30 cm
9	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 lub 5 cm
10	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
11	Ściek przykrawężnikowy betonowa kostka brukowa (szara, cegła 10x20 cm) – gr. 8 cm
12	Warstwa ścierna chodnika betonowa kostka brukowa (cegła 10x20 cm, szara) – gr. 8 cm
13	Warstwa ścierna chodnika betonowa kostka brukowa (cegła 10x20 cm, grafitowa) – gr. 8 cm
14	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
15	Warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem mieszaną traw
16	Krawężnik betonowy uliczny najazdowy, typ lekki – 15x22 cm
17	Warstwa ścierna jazuđu betonowa kostka brukowa (cegła 10x20 cm, grafitowa) – gr. 8 cm
18	Podbudowa zasadnicza beton cementowy C8/10 – gr. 20 cm

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Powiat Czarnkowski - Trzcianiecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1846P W MIEJSCOWOŚCI KROSIN		
OBJEKT / ADRES OBJEKTU, kat. IV, XXV,	Droga powiatowa nr 1846P - droga klasy Z dł. 372 mb - dz. o nr ewid. 490; 135; 77; 119 - obręb 0002 Krosin		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
PROJEKTANT /branża drogowal/	mgr inż. Rufin Jarka upr. nr WKP/0294/POOD/12		SKALA 1 : 10
SPRAWDZAJĄCY /branża drogowal/	inż. Adam Chmielewski upr. nr WKP/0231/POOD/06		DATA 08/2022
Projekt Budowlany	BRANŻA: Drogowa	NR STR. 33c	NR RYS. 3.3