

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
2	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*1,60+3,55*1,00	m2	45,350
		razem	m2	45,350
3	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*1,60+3,55*1,00	m2	45,350
		razem	m2	45,350
4	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*1,60+3,55*1,00	m2	45,350
		razem	m2	45,350
5	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*1,60+3,55*1,00	m2	45,350
		razem	m2	45,350
6	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (5,05+3,40+2,90+3,50+3,20+3,65+1,75+5,15)*2	m	57,200
		razem	m	57,200
7	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych 3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07	m2	14,904
		razem	m2	14,904
8	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07	m2	14,904
		razem	m2	14,904
9	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych (kształtowniki odzysk. po naprawie) 3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07	m2	14,904
		razem	m2	14,904
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*2,75+3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07 -(3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07)	m2	58,716
			m2	-14,904
		razem	m2	43,812
11	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*2,75+3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07 -(3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07)	m2	58,716
			m2	-14,904
		razem	m2	43,812
12	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*2,75+3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07 -(3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07)	m2	58,716
			m2	-14,904
		razem	m2	43,812
13	KNR 4-01 0622/05	Odgryzanie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*2,75+3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07	m2	58,716
		razem	m2	58,716
14	KNR 4-01 0622/06	Odgryzanie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 5,05*3,40+2,90*3,50+3,20*3,65+1,75*2,75+3,55*1,00+1,75*2,75+3,16*2,07	m2	58,716
		razem	m2	58,716
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((5,05+3,40)*2,92+(2,90+3,50+3,20+3,65)*2,97+(1,75+5,15)*2,50+3,16+2,07+2,80)*2	m2	178,613
		razem	m2	178,613
16	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		