

Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Przysiece

Przysieka 21A, 62-212 Mieleszyn

tel. fax 61 4295201 REGON 63420746300000 NIP 784-21-67-069 KRS 0000024069

ZAKŁAD USŁUG
Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o.
62-212 Mieleszyn, Przysieka 21A
NIP 784-21-67-069, Regon 634207463
tel. 061/429-52-01, K.R.S. 0000024069

Przysieka, dnia 09 maja 2023 r.

**Warunki techniczne nr 9/2023
przyłączenia do sieci wodociągowej
w miejscowości Popowo Ignacewo**

W odpowiedzi na wniosek Gminy Mieleszyn, Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Przysiece, będący przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Gminy Mieleszyn, wyraża zgodę na przyłączenie do sieci wodociągowej budynku świetlicy znajdującego się na działce o nr ewid. 26/1 w miejscowości Popowo Ignacewo, będącej własnością wnioskodawcy, po spełnieniu następujących warunków:

1. Miejsce włączenia: sieć wodociągowa PVC 110, dz. 21/5
2. Sposób włączenia: za pomocą odpowiedniej kompletnej nawiertki NWZ 100/40 (nawiert $\varnothing 32$)
3. Parametry przyłącza: przyłączy wodociągowe wykonać z rur PE dn 50 PN 10, należy prowadzić na głębokości minimum 1,50 m na podsypce piaskowej o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczonej. Nad przewodem wodociągowym na podsypce piaskowej o grubości 15 cm należy układać niebieską taśmę lokalizacyjną z wtopioną wkładką metalową. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Maksymalna łączna ilość wody dostarczanej do ww. działki ustala się na $15\text{m}^3/\text{mc}$.
5. Cel wykorzystania wody określa się, jako bytowo – gospodarczy.
6. Miejsce na wodomierz DN 15 wraz z konsolą wodomierzową, o średnicy $\varnothing 3/4'$ wraz z zaworami odcinającymi (pierwszy ocynkowany), zaworem spustowym i antyskażeniowym należy zaplanować w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną, zapewniając jednocześnie ochronę przed zamarzaniem. W przypadku braku możliwości montażu wodomierza w budynku, należy zamontować go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej max. 2,0m od granicy posesji.
7. Po wykonaniu prac montażowych, a przed zasypaniem wykopu należy zawiadomić ww. konserwatora, który w imieniu naszego Zakładu dokona odbioru technicznego przyłącza.
8. Zawarcie umowy na dostarczanie wody musi być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza, przekazanej ww. Zakładowi.

9. Na inwestorze ciąży obowiązek sprawdzenia jakości wody po dokonaniu podłączenia do sieci wodociągowej.
10. Przebieg projektowanego przyłącza, należy sporządzić na aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego.
11. Uzyskanie zgody na przebieg projektowanego przyłącza od zarządcy drogi.
12. W przypadku, gdy projektowane przyłącze biegnie przez inną nieruchomość lub instalacje, inwestor zobowiązany jest uzgodnić ich przebieg z właściwym administratorem.

PREZES
Zarządu Spółki
Anna Antoniak