

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : NIEZBĘDNE ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MAJĄCYCH NA CELU DOSTOSOWANIE CENTRALNEJ REJESTRACJI DO STANDARTÓW DOSTĘPNOŚCI
ADRES INWESTYCJI : BLOK "D" POZIOM +3,30
INWESTOR : WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
ADRES INWESTORA : UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA
BRANŻA : ELEKTRYCZNA, TELEFONICZNA, KLIMATYZACJA

DATA OPRACOWANIA : 16.09.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNA, KLIMATYZACJA			
1		Demontaż sufitów podwieszanych.	m		
d.1	wycena indywidualna	118	m	118.000	
				RAZEM	118.000
2		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.1	KNR-W 4-03 1003-01	8	otw.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.1	KNR-W 4-03 1004-11	10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 25 mm	prze-pust. prze-pust.		
d.1	KNR-W 4-03 1008-01	18		18.000	
				RAZEM	18.000
5		Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
d.1	KNR-W 5-08 0114-04	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
6		Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
d.1	KNR-W 5-08 0114-04	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
d.1	KNR-W 5-08 0301-02	68	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
8		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.		
d.1	KNR-W 5-08 0301-03	270	szt.	270.000	
				RAZEM	270.000
9		Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego -adapter podstawowy	szt		
d.1	KNR-W 5-08 0314-05	60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
10		Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - adapter rozszerzający	szt		
d.1	KNR-W 5-08 0314-05	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
11		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 - DATA z kluczem	szt.		
d.1	KNR-W 5-08 0309-05	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2	szt.		
d.1	KNR-W 5-08 0309-05	56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
13		Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - ramka pojedyncza	szt		
d.1	KNR-W 5-08 0314-06	56	szt	56.000	
				RAZEM	56.000
14		Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - ramka potrójna	szt		
d.1	KNR-W 5-08 0314-06	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
15		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt		
d.1	KNR-W 5-08 0407-03	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
16		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
d.1	KNR-W 5-08 0214-01	600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
17		Montaż sufitów podwieszanych.	m		
d.1	wycena indywidualna	118	m	118.000	
				RAZEM	118.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 5-08 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
19 d.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 230	m m	 230.000	
				RAZEM	230.000
20 d.1	KNNR 5 1104-06	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania) 250	szt. szt.	 250.000	
				RAZEM	250.000
21 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji telefonicznej 1	komp. komp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	wycena indywidualna	Jednostka klimatyzacji z montażem 1	komp. komp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR-W 5-08 0401-18 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR-W 5-08 0404-10	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	wycena indywidualna	Wymiana rozdzielni piętrowej (odłączenie i podłączenie przewodów elektrycznych) 1	komp. komp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 64	pomiar pomiar	 64.000	
				RAZEM	64.000
30 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
31 d.1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000