

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OŚWIETLENIA W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM SZPITALA BLOK "D" POZIOM +3,30 ZE  
ZLOKALIZOWANYMI PORADNIAMI AOS WRAZ Z REJESTRACJĄ I POCZEKALNIĄ  
ADRES INWESTYCJI : BLOK 'D' POZIOM +3,30  
INWESTOR : WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ  
ADRES INWESTORA : UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 16.09.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIELENIOWA</b>				
1	d.1	Demontaż sufitów podwieszanych.	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	d.1	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.		
		139	szt.	139.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.000</b>
3	d.1	Demontaż listw instalacyjnych	m		
	kalk. własna	210	m	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
4	d.1	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w kanale	m		
		550	m	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
5	d.1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-	szt.		
		wego	szt.	14.000	
		14		<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	d.1	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	d.1	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - ramka pojedyncza	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
8	d.1	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		205	m	205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
9	d.1	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		248	m	248.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.000</b>
10	d.1	Montaż na gotowym podłożu puszek 85x85 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		38	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
11	d.1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	d.1	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm	prze-		
		10	pu- st. prze- pu- st.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	d.1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.		
		90	szt.	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
14	d.1	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W - przykręcanych	kpl.		
		60	kpl.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
15	d.1	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W - przykręcanych	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	d.1	Montaż na gotowym podłożu opraw LED zawieszanych	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
		300	m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR-W 5-08 0214-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach 300	m m	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
19 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż sufitów podwieszanych.  20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>