
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej - osiem okien - w sali nr 300 w Budyńku Szkoły Biznesu..
ADRES INWESTYCJI : 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79
INWESTOR : Politechnika Warszawska
ADRES INWESTORA : Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : październik 2021 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki okiennej - osiem okien					
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30.0	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
2	KNR 0-19 0929-11 ana- logia	Wymiana z obrobieniem gliców okien drewnianych jednoramowych uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naświetlem - okna odtworzone wg istniejących - wykonane z drewna sosnowego, malowane na kolor biały, szklone pakietem 4/16/4 mm. Okna o wymiarach w świetle muru ca; 1,35x2,60 m	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m		
		1.50*8	m	12.00	
				RAZEM	12.00
4	kalk. własna	Wykonanie wg istniejących i dostarczenie podokienników drewnianych z drewna sosnowego klejonego. Podokienniki fabrycznie wykończone, malowane na kolor biały.	m ²		
		1.50*0.55*8	m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
5	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gliców okiennych farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		6.55*0.50*8	m ²	26.20	
				RAZEM	26.20
7	KNR 4-01 0533-02 ana- logia	Wymiana obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm	m ²		
		1.60*0.45*8	m ²	5.76	
				RAZEM	5.76
8	kalk. własna	Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz 797 ze zmianami)	m ³		
		1.35*2.60*0.10*8+6.60*0.04+0.10	m ³	3.17	
				RAZEM	3.17