

---

## OBMIAR ROBOCZY

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie szkód po zalaniu  
ADRES INWESTYCJI : wg. zestawienia kosztorysu  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana 6 pieców CO ul. Św. Antoniego 20-22</b>					
<b>1 ul. Piwna 4/5 - pokój</b>					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	25,91	m <sup>2</sup>	25,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,910</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	61,56	m <sup>2</sup>	61,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,560</b>
3	kalk. własna	Wystawienie mebli	r-g/m		
d.1		Krotność = 2 (wstawienie)	r-g/m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
4	KNR 4-01	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
5	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowan-	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-03	nych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	25,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,910</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	25,91	m <sup>2</sup>	25,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,910</b>
<b>2 ul. Nowotarska 26/7/8 - kuchnia</b>					
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	11,04	m <sup>2</sup>	11,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,040</b>
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	35	m <sup>2</sup>	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
12	kalk. własna	Wystawienie mebli	r-g/m		
d.2		Krotność = 2 (wstawienie)	r-g/m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
13	KNR 4-01	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-07	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-07	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowan-	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-03	nych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	11,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,040</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	11,04	m <sup>2</sup>	11,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>ul. Pleszewska 28/13 - pokój</b>		<b>RAZEM</b>	<b>11,040</b>
19 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		19,7	m <sup>2</sup>	19,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,700</b>
20 d.3	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) 2,5	r-g/m		
			r-g/m	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
21 d.3	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
22 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
23 d.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
25 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		60,64	m <sup>2</sup>	60,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,640</b>
26 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		19,7	m <sup>2</sup>	19,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,700</b>
27 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		40,94	m <sup>2</sup>	40,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,940</b>
28 d.3	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
29 d.3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		1,96	m <sup>2</sup>	1,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,960</b>
<b>4</b>		<b>ul. Wołkowyska 21 - klatka schodowa</b>			
30 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,450</b>
31 d.4	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
33 d.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
34 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
35 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		15,067	m <sup>2</sup>	15,067	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,067</b>
36 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,450</b>
37	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		8,617	m <sup>2</sup>	8,617	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,617</b>
<b>5</b>		<b>ul. Pleszewska 28/11 - kuchnia</b>			
38	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		7,319	m <sup>2</sup>	7,319	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,319</b>
39	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
		18,48	m <sup>2</sup>	18,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,480</b>
40	d.5 kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie)	r-g/m		
		1,5	r-g/m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
41	KNR 4-01 d.5 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
42	KNR 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
44	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
45	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		15,527	m <sup>2</sup>	15,527	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,527</b>
46	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		7,319	m <sup>2</sup>	7,319	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,319</b>
47	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		8,208	m <sup>2</sup>	8,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,208</b>
<b>6</b>		<b>ul. Starołęcka 92 - klatka schodowa</b>			
48	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		11,341	m <sup>2</sup>	11,341	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,341</b>
49	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
50	KNR 4-01 d.6 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
51	KNR 2 0802- d.6 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
52	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
53	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		43,491	m <sup>2</sup>	43,491	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,491</b>
54	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		11,341	m <sup>2</sup>	11,341	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,341</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		32,078	m <sup>2</sup>	32,078	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,078</b>
<b>7</b>		<b>ul. Zbýłowita 8/6 - pokój, kuchnia i korytarz</b>			
<b>7.1</b>		<b>Pokój</b>			
56	KNR-W 4-01 d.7.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		23,661	m <sup>2</sup>	23,661	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,661</b>
57	KNR-W 4-01 d.7.1 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
		50,596	m <sup>2</sup>	50,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,596</b>
58	d.7.1 kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) 2	r-g/m		
			r-g/m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
59	KNR 4-01 d.7.1 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	KNR 4-01 d.7.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61	KNR-W 2-02 d.7.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	NNRNKB 202 d.7.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
63	KNR 4-01 d.7.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		23,661	m <sup>2</sup>	23,661	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,661</b>
64	KNR 4-01 d.7.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		23,661	m <sup>2</sup>	23,661	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,661</b>
<b>7.2</b>		<b>Kuchnia</b>			
65	KNR-W 4-01 d.7.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		10,54	m <sup>2</sup>	10,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,540</b>
66	KNR-W 4-01 d.7.2 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
		33,852	m <sup>2</sup>	33,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,852</b>
67	d.7.2 kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) 2	r-g/m		
			r-g/m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
68	KNR 4-01 d.7.2 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
69	KNR 4-01 d.7.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
70	KNR-W 2-02 d.7.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
71	NNRNKB 202 d.7.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
72	KNR 4-01 d.7.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		10,54	m <sup>2</sup>	10,540	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 4-01 d.7.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		10,54	m <sup>2</sup>	10,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,540</b>
<b>7.3</b>		<b>Korytarz</b>			
74	KNR-W 4-01 d.7.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		4,93	m <sup>2</sup>	4,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,930</b>
75	KNR-W 4-01 d.7.3 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
		24,44	m <sup>2</sup>	24,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,440</b>
76	KNR 4-01 d.7.3 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
77	KNR 4-01 d.7.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
78	KNR-W 2-02 d.7.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowan-nych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
79	NNRNKB 202 d.7.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
80	KNR 4-01 d.7.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		4,93	m <sup>2</sup>	4,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,930</b>
81	KNR 4-01 d.7.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4,93	m <sup>2</sup>	4,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,930</b>
<b>8</b>		<b>ul. Starołęcka 66/3 - pokój</b>			
82	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		27,508	m <sup>2</sup>	27,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,508</b>
83	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>		
		48,52	m <sup>2</sup>	48,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,520</b>
84	d.8 kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) 2	r-g/m		
			r-g/m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
85	KNR 4-01 d.8 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
86	KNR 4-01 d.8 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
87	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowan-nych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
88	NNRNKB 202 d.8 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
89	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		40,986	m <sup>2</sup>	40,986	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,986</b>
90	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		27,508	m <sup>2</sup>	27,508	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>27,508</b>
91	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13,478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,478</b>
<b>9</b>		<b>ul. Nowotarska 26/7/5 - aneks kuchenny z pokojem</b>			
92	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
93	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,000</b>
94	d.9 kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) 2	r-g/m r-g/m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
95	KNR 4-01 d.9 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
96	KNR 4-01 d.9 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
97	KNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
98	NNRNKB 202 d.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
99	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,400</b>
100	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
101	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Wymiana 6 pieców CO ul. Św. Antoniego 20-22</b>								
<b>1 ul. Piwna 4/5 - pokój</b>								
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>					
d.1	01 1216-01	obmiar = 25,910 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4769				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,2499				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	25,9100				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie ścian folią	m <sup>2</sup>					
d.1	01 1216-01	obmiar = 61,560 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5089				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,9769				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	61,5600				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
3	kalk. własna	Wystawienie mebli	r-g/ m					
d.1		Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 1,500 r-g/m						
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	3,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 4-01	Usunięcie gładzi szpachlowej	m <sup>2</sup>					
d.1	1202-07	obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1905				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
5	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>					
d.1	1202-07	obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1905				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
6	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na	m <sup>2</sup>					
d.1	02 0830-03	ścianach z elementów prefabrykowanych i beto- nów wylewanych						
		obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2075				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0012				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0009				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0014				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0300				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0002				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
8 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 25,910 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,4614				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	7,7730				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 25,910 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,0833				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,7212				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Piwna 4/5 - pokój</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
2		ul. Nowotarska 26/7/8 - kuchnia						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6293				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,9413				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	11,0400				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
11	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 35,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9950				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,4950				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	35,0000				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
12	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 1,500 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	3,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13 d.2	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
14 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
15 d.2	KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i beto- nów wylewanych obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4150				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0025				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0018				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0600				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0003				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
17	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0488				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	3,3120				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
18	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3138				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe" 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2899				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Nowotarska 26/7/8 - kuchnia</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
3		ul. Pleszewska 28/13 - pokój						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 19,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1229				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,0329				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	19,7000				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
20 d.3	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 2,500 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	5,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
21 d.3	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 4,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5240				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
22 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 4,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5240				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23 d.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 4,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6600				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0100				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0070				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0112				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 4,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2400				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0012				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
25 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 60,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,7608				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,1920				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 19,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3443				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	5,8706				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
27 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 40,940 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,8719				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	11,7088				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
28 d.3	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone obmiar = 1,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2624				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
29 d.3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż ze- spolone obmiar = 1,960 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,215 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4214				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Pleszewska 28/13 - pokój</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
4		<b>ul. Wołkowyska 21 - klatka schodowa</b>						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 6,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3676				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,3026				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	6,4500				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>								
31	KNR 4-01 d.4 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7620				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>								
32	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7620				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
33	KNR-W 2-d.4 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8300				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0050				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0035				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1200				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
35	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 15,067 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4314				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,5201				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
36	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 6,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7676				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	1,9221				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
37	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 8,617 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0254				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	2,4645				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Wolkowyska 21 - klatka schodowa</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>5</b>			<b>ul. Pleszewska 28/11 - kuchnia</b>					
38	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 7,319 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4172				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,6129				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG)	m	7,3190				
4*		1 m/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 18,480 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0534				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,5974				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	18,4800				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
40 d.5	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 1,500 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	3,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
41 d.5	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7620				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
42 d.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7620				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
43 d.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8300				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0050				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0035				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
44 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1200				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
45 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 15,527 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4751				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,6581				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
46	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 7,319 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8710				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	2,1811				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
47	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 8,208 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9768				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	2,3475				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Pleszewska 28/11 - kuchnia</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>6 ul. Starołęcka 92 - klatka schodowa</b>								
48	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 11,341 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6464				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,0487				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG)	m	11,3410				
4*		1 m/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
49 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7620				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
50 d.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,102 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0510				
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,0110				
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m <sup>2</sup>	t	0,0004				
4*		piasek do zapraw 0,001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0005				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
51 d.6	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,422 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2110				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0012				
3*		woda 0,0002 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0001				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
52 d.6	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 2,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1500				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,5000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0008				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
53 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 43,491 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,1316				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,0473				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
54 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 11,341 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3496				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe" 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3796				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
55 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 32,078 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8173				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe <sup>'''</sup> 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,1743				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Starolecka 92 - klatka schodowa</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
7	<b>ul. Zbyłowita 8/6 - pokój, kuchnia i korytarz</b>							
7.1	<b>Pokój</b>							
56 d.7.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 23,661 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3487				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,4470				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	23,6610				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
57 d.7.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 50,596 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8840				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,0628				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	50,5960				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
58 d.7.1	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 2,000 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	4,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
59 d.7.1	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
60 d.7.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
61 d.7.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4150				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0025				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0018				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
62 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0600				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0003				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
63 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 23,661 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2478				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	7,0983				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
64 d.7.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 23,661 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8157				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	7,0510				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: Pokój</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
7.2		<b>Kuchnia</b>						
65 d.7.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 10,540 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6008				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,7628				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	10,5400				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
66 d.7.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 33,852 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9296				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,0852				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	33,8520				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
67 d.7.2	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 2,000 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	4,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
68 d.7.2	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1905				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
69 d.7.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1905				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
70 d.7.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2075				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0012				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0009				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0014				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
71 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0300				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0002				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
72 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 10,540 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0013				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	3,1620				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
73 d.7.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 10,540 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2543				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	3,1409				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: Kuchnia</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>7.3</b>		<b>Korytarz</b>						
74 d.7.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 4,930 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2810				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,7600				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	4,9300				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
75 d.7.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 24,440 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3931				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,7251				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	24,4400				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
76 d.7.3	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1905				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
77 d.7.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1905				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
78 d.7.3	KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i beto- nów wylewanych obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2075				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0012				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0009				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0014				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
79 d.7.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 0,500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0300				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,5000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0002				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
80 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 4,930 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4684				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,4790				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
81 d.7.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4,930 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5867				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe" 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,4691				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: Korytarz</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Razem dział: ul. Zbyłowita 8/6 - pokój, kuchnia i korytarz</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
8		ul. Starołęcka 66/3 - pokój						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
82 d.8	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 27,508 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5680				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,8204				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	27,5080				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
83 d.8	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 48,520 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,7656				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,3216				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	48,5200				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
84 d.8	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 2,000 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	4,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
85 d.8	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
86 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
87 d.8	KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i beto- nów wylewanych obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4150				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0025				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0018				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
88 d.8	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0600				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0003				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
89 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 40,986 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8937				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,2958				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
90 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 27,508 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,2735				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe" 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,1974				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
91	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 13,478 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6039				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe <sup>'''</sup> 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,8547				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Staroleśka 66/3 - pokój</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>9</b>	<b>ul. Nowotarska 26/7/5 - aneks kuchenny z pokojem</b>							
92	KNR-W 4- d.9 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 12,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6840				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,2840				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	12,0000				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
93	KNR-W 4- d.9 01 1216-01	Zabezpieczenie ścian folią obmiar = 26,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4820				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,2820				
3*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (dostawca: RIG) 1 m/m <sup>2</sup>	m	26,0000				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
94 d.9	kalk. własna	Wystawienie mebli Krotność = 2 (wstawienie) obmiar = 2,000 r-g/m	r-g/ m					
1*		-- R -- robocizna 1*2=2 r-g/r-g/m	r-g	4,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
95 d.9	KNR 4-01 1202-07 analogia	Usunięcie gładzi szpachlowej obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
96 d.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3810				
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
97	KNR-W 2- d.9 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4150				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m <sup>2</sup>	t	0,0025				
3*		woda 0,00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0018				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
98	NNRNKB d.9 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0600				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg (dostawca: ATL) 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0003				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
99	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 22,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1280				
2*		-- M -- Gips szpachlowy biały Baunit FinoFill (20 kg) (dostawca: BAM) 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	6,7200				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
100 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 12,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4280				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	3,5760				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
101 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 10,400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2376				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe"	dm <sup>3</sup>	2,9744				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
<b>Razem dział: ul. Nowotarska 26/7/5 - aneks kuchenny z pokojem</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

**OGÓLEM**



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ul. Piwna 4/5 - pokój						
2	ul. Nowotarska 26/7/8 - kuchnia						
3	ul. Pleszewska 28/13 - pokój						
4	ul. Wołkowyska 21 - klatka schodowa						
5	ul. Pleszewska 28/11 - kuchnia						
6	ul. Starołęcka 92 - klatka schodowa						
7	ul. Zbyłowita 8/6 - pokój, kuchnia i korytarz						
7.1	Pokój						
7.2	Kuchnia						
7.3	Korytarz						
8	ul. Starołęcka 66/3 - pokój						
9	ul. Nowotarska 26/7/5 - aneks kuchenny z pokojem						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						