

NOWA-ART Marcin Nowak


Wichowo 13
87-600 Lipno
NIP 466-017-50-21
tel: 606 391 330, 54 421 00 16
email: mnowak@instalcentrum.com.pl

Przedstawiono

09.05.2022

Gmina Chrostkowo-Świetlica (PC grunt-woda Mega S)

Oferta OF/442/2022 Strona 1 z 2

Lp.	Zdjęcie	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Cena netto	VAT %	Cena brutto	Wartość netto
1		<p>MONTAŻ KOTŁOWNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - transport oraz ustawienie pompy ciepła typu solanka-woda Thermia MEGA S o mocy 10-33 kW - połączenie oraz zaizolowanie rur pomiędzy rozdzielnią dolnego źródła a pompą ciepła - połączenie bufora c.o. , wraz z połączeniem źródła szczytowego (kocioł elektryczny) oraz połączeniem pomp obiegowych - montaż zasobnika c.w.u. 500l - połączenie pompy ciepła z instalacją c.o. oraz z instalacją c.w.u. - uzbrojenie pompy ciepła w m.in. naczynka przeponowe do c.o. oraz c.w.u., grupy bezp., naczynie do glikolu, zawory, filtry - połączenie zbiornika ciepłej wody użytkowej - wykonanie połączeń elektrycznych - napełnienie instalacji - wykonanie odpowietrzenia oraz próby szczelności <p>+ URUCHOMIENIE SERWISOWE ORAZ PRZESzkOLENIE Z DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA</p> <p>MATERIAŁ INSTALACYJNY m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompa ciepła Thermia MEGA S - kocioł elektryczny 24kW - zasobnik Joule z wężownicą TCPMVH-0500LFC stal nierdzewna 500litrów - bufor GALMET SG(B) 400 w otulinie - pompy obiegowe - moduł sterowania EM3 - czujnik temp. (PT 1000) - zawór przełączający c.o./c.w.u. - naczynie do glikolu - naczynia przeponowe do c.o. oraz c.w.u. - zawory - rury miedziane - kształtki - otulina na dolne oraz górne źródło - filtry i inne. 	1 szt	129 200,00	23%	158 916,00	129 200,00

2		<p>DOLNE ŹRÓDŁO</p> <p>Wykonanie odwiertów pionowych o łącznej długości 720 mb (rura PE HD 40 firmy Muovitech) w tym wykonanie przepustu do budynku, wypełnienie sond glikolem oraz wykonanie próby szczelności</p> <p>DOKŁADNA DŁUGOŚĆ ODWIERTÓW MOŻLIWA DO PODANIA PO WYKONANIU PROJEKTU GEOLOGICZNEGO</p>	720 mb	120,00	23%	147,60	86 400,00
3		<p>STUDZIENKA ROZDZIELACZOWA</p> <p>Studzienka rozdzielaczowa dolnego źródła 10 sekcyjna</p>	1 szt	5 500,00	23%	6 765,00	5 500,00
4		<p>Wykonanie projektu geologicznego.</p> <p>Wykonanie dokumentacji geologicznej powykonawczej.</p>	1 szt	2 100,00	23%	2 583,00	2 100,00

Razem PLN	274 536,00
VAT	51 336,00
Netto PLN	223 200,00

Uwagi

Ważność oferty: 14 dni

Okres gwarancji na wykonane instalacje: 2 lata

Gwarancja na pompę ciepła wydłużona do 5 lat pierwsze 2 lata dostawa części + serwis; lata 3-5 dostawa części

Moduł do sterowania ONLINE wbudowany w urządzenie - do podłączenia wymagany przewód internetowy doprowadzony od routera do pompy ciepła.

OFERTA POGLĄDOWA

OFERTA OSTATECZNA MOŻLIWA DO PRZEDSTAWIENIA PO WYKONANIU PROJEKTU INSTALACJI C.O.

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO KOTŁA PO STRONIE INWESTORA

Gmina Chrostkowo-Świetlica (PC grunt-woda Mega S)

Podpis-----
(data i podpis)