

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie prac remontowych w wewnętrznym pomieszczeniu hodowlanym patasów w pawilonie małpiarni nr 1:

- przedzielenie na pół posadzki pomieszczenia (posadzka posiada spadek) płytą szalunkową, tj. z jednego końca wys. montowanej płyty ok. 20 cm, z drugiego końca ok. 40 cm (tak aby górna krawędź montowanej płyty była w poziomie);
- przykręcenie do istniejącej konstrukcji kraty płyty szalunkowej o wys. ok. 20 cm i dł. 315 cm;
- na podeście górnym: demontaż drewnianej podłogi złożonej z dwóch warstw desek gr. 25 cm wraz z legarami, dosztukowanie nowych legarów poziomujących, zamontowanie nowej podłogi z płyty szalunkowej oraz zamontowanie na obrzeżach podłogi kantówek drewnianych lub kompozytowych o wym. 5x10 cm (powierzchnia podłogi 4,0 x 6,3 m).

2. Wykonanie prac remontowych w dwóch pomieszczeniach wewnętrznym kurnika na małym stawie:

- ułożenie folii oraz styropianu podłogowego gr. 5-10 cm, ułożenie siatki zbrojeniowej i wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach o wym. 3 x 2,5 m każde;
- w jednym z pomieszczeń wykonanie/wymurowanie basenu o wym. 120x120 cm, gł. 15-20 cm, wraz z podłączeniem odpływu na zewnątrz (wewnątrz – w korytarzu dla obsługi wykonać studzienkę z zaworem przelotowym, spuszcającym wodę z basenu);
- dodatkowo przy kurniku: wkopanie rury drenarskiej Ø 110 mm wraz z obłożeniem żwirem na głębokości ok. 30 cm i dł. 9 mb, wraz z podłączeniem do betonowej rynny.

Przed złożeniem oferty konieczne jest odbycie wizji lokalnej (od pon. do piątki w godz. 8-14 tej).