

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń po zalanku					
1 Pomieszczenie 421 wg. Inwentaryzacji					
1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1,00	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
2	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o \varnothing 15-20 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.1	0118-01 z.sz. 3.3.2. 9903-02 analogia	2,00	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
3	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o \varnothing nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
d.1	0115-01 z.sz. 3.4. 9903-02	1,00	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
4	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.1	0101-01	4,00	doby	4 000	
				RAZEM	4 000
5	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka	m ²		
d.1	202 1138-01 analogia	19,00	m ²	19 000	
				RAZEM	19 000
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1138-01	19,00	m ²	19 000	
				RAZEM	19 000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15,00 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	19,00*0,01	m ³	0 190	
				RAZEM	0 190
2 Pomieszczenia 332 i 333 wg. Inwentaryzacji					
8	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.2	0101-01	4,00	doby	4 000	
				RAZEM	4 000
9	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
d.2	1202-01	10,00	pomiar.	10 000	
				RAZEM	10 000
10	NNRNKB	(z.V) Sufity powieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o \varnothing 60 cm rozbiórka płyt	m ²		
d.2	202 2702-01 analogia	8 10+11,50	m ²	19 600	
				RAZEM	19 600
11	NNRNKB	(z.V) Sufity powieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o \varnothing 60 cm	m ²		
d.2	202 2702-01	8 10+11,50	m ²	19 600	
				RAZEM	19 600
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	(3,50+4,34+2,00+4,17+1,40+4,22*2+1,95)*3,11-(0,80*2,00+1,30*1,60)*2	m ²	72 878	
				RAZEM	72 878
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(3,50+4,34+2,00+4,17+1,40+4,22*2+1,95)*3,11-(0,80*2,00+1,30*1,60)*2	m ²	72 878	
				RAZEM	72 878
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	(3,50+4,34+2,00+4,17+1,40+4,22*2+1,95)*3,11-(0,80*2,00+1,30*1,60)*2	m ²	72 878	
				RAZEM	72 878
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulejnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	(3,50+4,34+2,00+4,17+1,40+4,22*2+1,95)*3,11-(0,80*2,00+1,30*1,60)*2	m ²	72 878	
				RAZEM	72 878
16	KNR 4-01	Zarwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	8 10+11,50	m ²	19 600	
				RAZEM	19 600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 8 10+11.50	m ² m ²	 19.600	 19.600
				RAZEM	19.600
18	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
19	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.30*1.60*2	m ² m ²	 4.160	 4.160
				RAZEM	4.160
20	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15.00 km (8 10+11.50)*0.01	m ³ m ³	 0.196	 0.196
				RAZEM	0.196
3		Pomieszczenia 220 i 221 wg. Inwentaryzacji			
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.30*2	m ² m ²	 34.600	 34.600
				RAZEM	34.600
22	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 17.30*2+ 5.32+3.59+3.80+4.56)*1.10	m ² m ²	 53.597	 53.597
				RAZEM	53.597
23	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.30*2	m ² m ²	 34.600	 34.600
				RAZEM	34.600
24	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.32+3.59+3.80+4.56)*1.10	m ² m ²	 18.997	 18.997
				RAZEM	18.997
25	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.32+3.59+3.80+4.56)*1.10+17.30*2	m ² m ²	 53.597	 53.597
				RAZEM	53.597
26	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (5.32+3.59+3.80+4.56)*1.10+17.30*2	m ² m ²	 53.597	 53.597
				RAZEM	53.597
27	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00*4	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
28	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1.40+1.30)*1.60*4	m ² m ²	 17.280	 17.280
				RAZEM	17.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń po zalaniu.					
1 Prace malarskie					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	32,0+5,40+12,50+2,50+(6,15*2+5,39*2+0,90*2+1,49*4+3,64*2+5,40*2+2,01+2,78+0,56*2+1,65*2)*2,72-1,30*1,60*2+1,40*1,20*2+1,00*1,20+0,80*2,00*4)	m ²	195,339	
				RAZEM	195,339
2	KNR 9-19	Osuszenie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.1	0101-03	4,00	doby	4,000	
				RAZEM	4,000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	52,40	m ²	52,400	
				RAZEM	52,400
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	195,339-52,40	m ²	142,939	
				RAZEM	142,939
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	195,339	m ²	195,339	
				RAZEM	195,339
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	195,339	m ²	195,339	
				RAZEM	195,339
2 Prace posadzkarskie					
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	52,40	m ²	52,400	
				RAZEM	52,400
8	KNR 4-01	Rozbórka cokółków	m		
d.2	0808-08	1,49*4+6,15*2+2,01+2,78+5,40*6-0,80*7	m	49,830	
				RAZEM	49,830
9	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	52,40	m ²	52,400	
				RAZEM	52,400
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winiagam	m ²		
d.2	1112-01	52,40	m ²	52,400	
				RAZEM	52,400
11	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne drewniane	m		
d.2	1113-08	49,83	m	49,830	
				RAZEM	49,830
3 Prace porządkowe, wywóz i utylizacja					
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.3	1215-02	0,80*2,00*4	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.3	1215-04	1,30*1,60*2+1,40*1,20*2+1,00*1,20	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
14	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 15,00 km	m ³		
d.3	0108-09 0108-10 analogia	1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
d.3		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń po zalaniu.					
1		Prace malarskie			
1	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	(1,81+4,45)*3,57	m ²	22 348	
				RAZEM	22 348
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	4,45*3,57	m ²	15 887	
				RAZEM	15 887
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08	1,81*3,57+(3,57+1,81)*1,11*2	m ²	18 405	
				RAZEM	18 405
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05	18,405+3,50	m ²	21 905	
				RAZEM	21 905
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	(1,81+4,45)*3,57	m ²	22 348	
				RAZEM	22 348
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(3,57+1,81)*1,11*2	m ²	11 944	
				RAZEM	11 944
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	15,887+18,405	m ²	34 292	
				RAZEM	34 292
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	34,292	m ²	34 292	
				RAZEM	34 292
2		Prace porządkowe, wywóz i utylizacja			
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02	0,80*2,00*2	m ²	3 200	
				RAZEM	3 200
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2	1215-04	1,30*1,60*3	m ²	6 240	
				RAZEM	6 240
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08	(1,81+4,45)*3,57	m ²	22 348	
				RAZEM	22 348