
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu pawilonu A, B, C w Oddziale Zewnętrznych Aresztu Śledczego w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, ul. Opolska 42
INWESTOR : Areszt Śledczy w Olsztynie
ADRES INWESTORA : al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Czesław Hryniewicz
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAPRAWA DACHU PAWILONU B - OZ OLSZTYN			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-02				
1		875	m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-03				
1		66.8*2	m	133.600	
				RAZEM	133.600
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-05				
1		3.75*6	m	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		0.40*(66.80*5+6.75*2*4)+(0.50*0.4*4+0.50*0.60*2)*20	m ²	183.200	
				RAZEM	183.200
5	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m ³		
d.1.	0106-09				
1		0.15*65.4*11.50*20%	m ³	22.563	
				RAZEM	22.563
6		Demontaż i montaż zabezpieczenia z concertiny	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		ROBOTY NAPRAWCZE			
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-nych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m ²		
d.1.	0613-03				
2		65.4*11.5	m ²	752.100	
		65.4*11.50*20%	m ²	150.420	
				RAZEM	902.520
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1.	0607-01				
2		65.4*11.5	m ²	752.100	
				RAZEM	752.100
9	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
d.1.	0102-01				
2	analogia	875	m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi gr. 0,7 mm o skoku fali 150 mm przy rozstawie łąt 120 cm	m ²		
d.1.	0522-04				
2	analogia	875	m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
d.1.	202 0541-01				
2		<pasy nadrynnowe> (66.80*2)*0.6	m ²	80.160	
		<kominy> (0.50*0.40*2+0.50*0.60*2)*20	m ²	20.000	
		<kalenica>66.80*0.40	m ²	26.720	
		<ogniomury>6.75*2*4	m ²	54.000	
				RAZEM	180.880
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - materiał z odzysku	m		
d.1.	0522-02				
2	analogia	66.80*2	m	133.600	
				RAZEM	133.600
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - materiał z odzysku	m		
d.1.	0526-03				
2	analogia	3.75*6	m	22.500	
				RAZEM	22.500
14		Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
2		NAPRAWA DACHU PAWILONU A - OZ OLSZTYN			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2.	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
1		0.40*66.8	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
2.2		ROBOTY NAPRAWCZE			
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
d.2.	202 0541-01				
2		<kalenica>66.80*0.40	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
2.3		NAPRAWA DACHU PAWILONU C - OZ OLSZTYN			
2.3.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1					
17	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2.	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
3.1		0.40*66.8	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
2.3.		ROBOTY NAPRAWCZE			
2					
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
d.2.	202 0541-01				
3.2		<kalenica>66.80*0.40	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720