

**Opis do zakresu
wykonania podestów linii Maillefer w hali skręcarek
(wraz z konstrukcją nośną podestów i przerobieniem układu balustrad)**

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie rysunkami warsztatowymi i przedmiarami oferenta)

Wykonanie robót budowlanych i montażowych w następującym zakresie:

1. przygotowanie elementów stalowych:
 - dostawa krat pomostowych WEMA typ 34/38 / 30x2 o wymiarach zbiorczych ok 260x150cm 1 szt i ok. 400x60cm 1 szt – podział podestów na poszczególne kraty wg oferenta (przed zamówieniem elementów dokonać pomiarów sprawdzających na budowie)
 - dostawa części nowych balustrad z rur $\varnothing 46\text{mm}$ (malowane w kolorze żółtym) – wzór analogiczny jak istniejące
 - dostawa belek nośnych pod podesty 3szt z ceowników 240 (z elementami mocowania do istniejących ścian żelbetowych): malowanie kolor szary
 - dostawa kątowników oparcia krat Wema (kolor zielony na rysunkach): malowanie kolor sary
 - dostawa wszelkich innych elementów: kotwy, śruby itp
2. częściowy demontaż i przeróbki istniejących balustrad
3. montaż wszystkich w/w elementów: elementów nośnych; krat Wema i balustrad

UWAGI: - utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót
 - sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań
 - po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna (miejsce montażu i pomiar z natury) i rysunki załączone do zapytania
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp.
- elementy stalowe z demontażu zostają do dyspozycji Zamawiającego (złożyć do wskazanego kontenera)

Załączniki:

- rysunki układu istniejącego i docelowego
- zdjęcia stanu istniejącego

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wszelkich
budynek i budowli, GK/KZ-7342/83/92

Bydgoszcz, 15 kwiecień 2024r



