

# Książka przedmiarów/obmiarów

<b>1. Remont konstrukcji dachu</b>		
1	KNR 00-25 0102-01-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji pełnościennych krotność= 1,00	554,02 m2
1. $(0,25*2+0,06*3)*40,41*13+(0,50*2+0,20*3)*20,50*6$		554,02
2	KNR 00-25 0101-01-050 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem krotność= 1,00	554,02 m2
1. 554,02		554,02
3	KNR 00-25 0103-01-050 Odtuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych krotność= 1,00	554,02 m2
1. 554,02		554,02
4	KNR 4-01I 1212-0201-050 Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy płatwi i konstrukcji nośnej dachu krotność= 1,00	554,02 m2
1. 554,02		554,02
5	AW01-050 Praca Pomostu mechanicznego krotność= 1,00	277,01 m2
1. $554,02*0,5$		277,01
<b>2. Remont pokrycia dachowego</b>		
6	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich kalenicy.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	44,45 m2
1. $(0,80+0,30)*40,41$		44,45
7	KNR 00-25 0102-01-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji pełnościennych krotność= 1,00	1 154,11 m2
1. $10,20*40,41*2*1,4$		1 154,11
8	KNR 00-25 0101-01-050 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem krotność= 1,00	1 154,11 m2
1. 1154,11		1 154,11
9	KNR 00-25 0103-01-050 Odtuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych krotność= 1,00	1 154,11 m2
1. 1154,11		1 154,11
10	KNR 4-01I 1212-02-050 Dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni pełnych stalowych - blacha trapezowa przy kalenicy krotność= 1,00	60,62 m2
1. $0,50*40,41*2*1,5$		60,62
11	TZKNBK 1923 0105-0104-050 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Obróbka kalenicy, wewnętrzna o szerokości od 25 do 50 cm krotność= 1,00	24,25 m2
1. $0,50*40,41*1,20$		24,25
12	TZKNBK 1923 0105-0105-050 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Obróbka kalenicy, zewnętrzna o szerokości ponad 50 cm krotność= 1,00	48,49 m2
1. $1,00*40,41*1,2$		48,49
13	KNR 4-01I 1212-0201-050 Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy bram, słupów, rygli i steżeń krotność= 1,00	1 154,11 m2
1. 1154,11		1 154,11
14	AW01-050 Praca Pomostu mechanicznego krotność= 1,00	577,06 m2
1. $1154,11*0,5$		577,06