

PRZEDMIAR

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.
Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.
Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - piwnica + II piętro.
Lokalizacja: Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R
zysk od R
dopłata / opust %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.
 Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.
 Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - piwnica + II piętro.
 Lokalizacja: Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

28-07-2021

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - II PIĘTRO				
1	10	WKNR W202-09-23-01-00 Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	115,510
1	20	KNR B002-02-01-01-00 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - analogia frezowanie tynków wewnętrznych pionowych.	m ²	1233,000
1	30	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²	570,330
1	40	KNR B002-01-24-03-00 Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m ²	1803,330
1	50	WKNR W401-07-13-03-00 Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach	m ²	1233,000
1	60	WKNR W401-07-13-04-00 Przecieranie tynku - analogia wyrównanie powierzchni tynku na sufitach.	m ²	570,330
1	70	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie powierzchni ścian	m ²	1233,000
1	80	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	570,330
1	90	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	1233,000
1	100	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	570,330
1	110	WKNR W202-15-21-05-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m ²	616,500
1	120	WKNR W202-15-21-06-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m ²	616,500
1	130	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m ²	1186,830
1	140	KNR 202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szer. 70 cm	szt	46,000
2		Roboty ogólnobudowlane posadzkowe - II PIĘTRO				
2	10	KNR 404-05-04-06-00 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m ²	570,330
2	20	KNR 404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	546,570

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	30	KNR 401-04-29-06-00 Rozebranie podkładów z płyt pilśniowych/OSB	m ²	285,170
2	40	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	21,460
2	50	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 9 km (współczynnik 9)	m ³	21,460
2	60	Opłata za utylizację gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)	m ³	21,460
2	70	KNR 202-06-09-03-02 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 3 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	285,170
2	80	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	285,170
2	90	KNR 202-11-29-02-00 Posadzka cementowa na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m ² grub 2,5 cm	m ²	285,170
2	100	KNR 202-11-29-03-00 Posadzka cementowa "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m ² - dodatek za 1 cm różnicy - dodatkowe 2,5 cm	m ²	285,170
2	110	KNR B002-04-16-01-00 Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych - wylewka pod wykładzinę	m ²	570,330
2	120	KNNR N002-12-06-02-04 Posadzka z wykładziny PCW bez warstwy izolacyjnej na klej wraz z cokolikami z wykładziny wys. 10 cm	m ²	627,360
2	130	KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	627,360
3	Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - PIWNICA					
3	10	WKNR W202-09-23-01-00 Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	101,760
3	20	KNR B002-02-01-01-00 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - analogia frezowanie tynków wewnętrznych poziomych i pionowych.	m ²	280,780
3	30	KNR B002-01-29-05-00 Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem podłoży mineralnych powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa - neutralizacja szkodliwych soli budowlanych Esco-Fluat	m ²	570,690
3	40	KNR B002-03-02-02-00 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy o grubości warstwy 1,75mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej	m ²	570,690
3	50	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie, z dodatkiem środka napowietrzającego - piwnica	m ²	570,690
3	60	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²	546,570
3	70	KNR B002-01-24-03-00 Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m ²	1398,040
3	80	WKNR W401-07-13-03-00 Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach	m ²	851,470
3	90	WKNR W401-07-13-04-00 Przecieranie tynku - analogia wyrównanie powierzchni tynku na sufitach.	m ²	546,570

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	100	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie powierzchni ścian	m ²	851,470
3	110	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	546,570
3	120	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	708,130
3	130	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	546,570
3	140	WKNR W202-15-21-05-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m ²	424,310
3	150	WKNR W202-15-21-06-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m ²	424,310
3	160	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m ²	830,390
3	170	KNR 202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szer. 70 cm	szt	42,000
4	Roboty ogólnobudowlane posadzkowe - PIWNICA					
4	10	KNR 404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	370,370
4	20	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	59,260
4	30	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 9 km (współczynnik 9)	m ³	59,260
4	40	Opłata za utylizację gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)	m ³	59,260
4	50	KNR B002-04-16-01-00 Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłóżach betonowych - wylewka pod wykładzinę	m ²	370,370
4	60	KNNR N002-12-06-02-04 Posadzka z wykładziny PCW bez warstwy izolacyjnej na klej wraz z cokolikami z wykładziny wys. 10 cm	m ²	407,410
4	70	KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	407,410
OGÓŁEM KOSZTORYS					