

ZG.270.1.3.2020.ES

Baligród, dnia 03.08.2020 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PGL LP Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród
(oznaczenie zamawiającego)

działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na drogach leśnych Nadleśnictwa”

Zakres zmian specyfikacji:

Cz. I zamówienia

Przedmiar robót - Likwidacja szkód popowodziowych na drodze nr inw. 242_128 Nadleśnictwa Baligród.

Było:

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		Likwidacja szkód popowodziowych na drodze nr inw. 242_128 Nadleśnictwa Baligród.		
1	Grupa		Droga nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica (pomiaru dokonano od Baligrodu)		
1.1	Element		Nawierzchnia drogi nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica		
1.1.1	KNR 231/1002/1		Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm ³ /m ² - uzupełnienia ubytków nawierzchni		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+000 do km 0+100 miejscowe wymycia przyjęto 40% odcinka		120,000000
			km 0+200 do km 0+215		45,000000
					RAZEM: 165,000000 m ²
1.1.2	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm- analogia warstwy gr. 12 po zagęszczeniu - mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+1500 do km 0+1700		480,000000
					RAZEM: 480,000000 m ²
1.1.3	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm- analogia warstwy gr. 8 po zagęszczeniu - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 2+000 do km 2+100 strona prawa jezdni		140,000000
					RAZEM: 140,000000 m ²
1.1.4	KNR 231/1401/6		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie - analogia profilowanie zdeformowanej nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+1500 do km 0+1700		700,000000
					RAZEM: 700,000000 m ²
1.1.5	KNR 231/1401/7		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie		
			Wyliczenie ilości robót:		
					700,000000
					RAZEM: 700,000000 m ²
1.1.6	KNR 231/1403/5		Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 2+000 do km 2+100		100,000000
					RAZEM: 100,000000 m
1.1.7	KNR 231/1403/6		Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+1500 do km 0+1700		200,000000
					RAZEM: 200,000000 m

Zmieniono na:

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		Likwidacja szkód popowodziowych na drodze nr inw. 242_128 Nadleśnictwa Baligród.		
1	Grupa		Droga nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica (pomiaru dokonano od Baligrodu)		
1.1	Element		Nawierzchnia drogi nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica		
1.1.1	KNR 231/1002/1		Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8' dm ³ /m ² - uzupełnienia ubytków nawierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 2+085 do km 2+100		(2100-2085)*3,0		45,000000
	km 2+200 do km 2+300		(2300-2200)*3,0*0,4		120,000000
			RAZEM:	165,000000	m2
1.1.2	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górną z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm- analogia warstwa gr. 12 po zagęszczeniu - mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+600 do km 0+800		(800-600)*1,2*2		480,000000
			RAZEM:	480,000000	m2
1.1.3	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górną z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm- analogia warstwa gr. 8 po zagęszczeniu - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+200 do km 0+300 strona prawa jezdni		(300-200)*1,4		140,000000
			RAZEM:	140,000000	m2
1.1.4	KNR 231/1401/6		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie - analogia profilowanie zdeformowanej nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+600 do km 0+800		(800-600)*3,5		700,000000
			RAZEM:	700,000000	m2
1.1.5	KNR 231/1401/7		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie		
	Wyliczenie ilości robót:				
			700,000		700,000000
			RAZEM:	700,000000	m2
1.1.6	KNR 231/1403/5		Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+200 do km 0+300		100		100,000000
			RAZEM:	100,000000	m
1.1.7	KNR 231/1403/6		Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+600 do km 0+800		200		200,000000
			RAZEM:	200,000000	m

W załączeniu zmieniony przedmiar robót.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Baligród

Włodzisław Głuszko

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)