

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe w Przedszkolu w Miłoradzu - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu					
1	analiza własna	Zakup i montaż lokomotywy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza własna	Zakup i montaż bujaka sprężynowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	analiza własna	Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej 15m X 15m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
5	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości , wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000