

| | |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| Podatek VAT 0,00% | 0,00 |
| Cena kosztorysowa | 0,00 |
| Słownie: PLN | |

Kosztorys ofertowy

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA GRUDUSK I DZIERZGOWO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE |
| Kod CPV | 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| Lokalizacja | dz. nr 253/16, jedn. ewid. 141302_2, obręb ewidencyjny 0008 Dzierzgowo |
| Inwestor | NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ, UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ |
| Biuro kosztorysowe | Usługi Projektowo - Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Sp. J. 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 |
| Poziom cen | Ceny średnie Sekocenbud, I kwartał 2023, Dostawcy, producenci |

Koszorys

BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA GRUDUSK I DZIERZGOWO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--------------------------------|--|---------|-------|------------------|-------------|
| | | 1. Zasilanie budynku Nr ST: ST-1 Kod CPV: 45311100-1 | | | | 0,00 |
| 1 | KNNR 5 0407/04 | Montaż w złączu kablowym aparatu 3x50A Nr ST: ST-1 | szt | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KNNR 5 0701/02 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Nr ST: ST-1 | m3 | 10,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Nr ST: ST-1 | m | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura osłonowa AROT Nr ST: ST-1 | m | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x25 mm2 Nr ST: ST-1 | m | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KNNR 5 0707/02 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YAKY 4x25 mm2 Nr ST: ST-1 | m | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Nr ST: ST-1 | m | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | KNNR 5 0702/02 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Nr ST: ST-1 | m3 | 7,92 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KNNR 5-10 0603/07 | Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2 - Końcówka kablowa 2KA 25 mm2 Nr ST: ST-1 | szt | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia Nr ST: ST-1 | odcinek | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna Nr ST: ST-1 | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Oświetlenie terenu Nr ST: ST-1 Kod CPV: 45316100-6 | | | | 0,00 |
| 12 | KNNR 5 0701/02 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Nr ST: ST-1 | m3 | 11,2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Nr ST: ST-1 | m | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura osłonowa DVK Nr ST: ST-1 | m | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | KNNR 5 0707/01 | Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKY 3x4 mm2 Nr ST: ST-1 | m | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | KNNR 5 0713/01 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKY 3x4 mm2 Nr ST: ST-1 | m | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Nr ST: ST-1 | m | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KNNR 5 0702/02 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Nr ST: ST-1 | m3 | 8,4 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | KNNR 5-10 0604/01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2 - Końcówka kablowa Cu 4 mm2 Nr ST: ST-1 | szt | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | KNNR 2-01 0707/02 (dopłata 2x) | Wykop ręczny pod fundament słupa oświetleniowego Nr ST: ST-1 | m3 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - Słup oświetleniowy wysokości 5m Nr ST: ST-1 | szt | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | KNNR 5 1003/01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m - Przewód YDY 3x1,5 mm2 Nr ST: ST-1 | kpl | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa 4000LM 28W IP65 Nr ST: ST-1 | szt | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | KNNR 5 0605/08 | Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - Uziom prętowy miedziany fi 20 mm Nr ST: ST-1 | m | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | KNNR 5 1302/02 | Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia Nr ST: ST-1 | odcinek | 1 | 0,00 | 0,00 |

Kosztorys

BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA GRUDUSK I DZIERZGOWO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|---|-----|-------|------------------|---------|
| 26 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar Nr ST: ST-1 | szt | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna Nr ST: ST-1 | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | | 0,00 |
| | | Podatek VAT 0% | | | | 0 |
| | | Ogółem kosztorys | | | | 0,00 |