

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ul. Konarskiego 10 w Grudziądzu w ramach projektu „Plac zabaw dla dzieci”

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 5/4, 6/2 obręb 113, miasto Grudziądz Jednostka ewidencyjna 046201_1.0113.5/4, 6/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Grudziądz

ADRES INWESTORA: ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ul. Konarskiego 10 w Grudziądzu w ramach projektu „Plac zabaw dla dzieci”
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ul. Konarskiego 10 w Grudziądzu w ramach projektu „Plac zabaw dla dzieci”					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - wartość orientacyjna	m3		
d.1		0,625	m3	0,625	
				RAZEM	0,625
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		0,625	m3	0,625	
				RAZEM	0,625
3	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi (istniejąca warstwa żużlu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.1		270,18	m2	270,180	
				RAZEM	270,180
4	KNR 2-01 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (istniejąca warstwa żużlu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
d.1		270,18	m2	270,180	
				RAZEM	270,180
5	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
d.1		270,18 * 0,20	m3	54,036	
				RAZEM	54,036
6	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - plantowanie dla wykopu	m2		
d.1		203,95	m2	203,950	
				RAZEM	203,950
7	KNR 2-01 0236-03 analogia	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenia dna wykopu	m3		
d.1		203,95 * 0,15	m3	30,593	
				RAZEM	30,593
8	KNR 2-23 0104-01 analogia	Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
d.1		203,95	m2	203,950	
				RAZEM	203,950
9	KNR 2-23 0104-03 analogia	Podbudowa z piasku - warstwa górna o grubości 5 cm - w rejonie stref bezpiecznych urządzeń zabawowych	m2		
d.1		203,95	m2	203,950	
				RAZEM	203,950
2		Chodnik			
10	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - plantowanie dla wykopu	m2		
d.2		66,23	m2	66,230	
				RAZEM	66,230
11	KNR 2-01 0236-03 analogia	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenia dna wykopu	m3		
d.2		66,23 * 0,15	m3	9,935	
				RAZEM	9,935
12	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.2		66,23	m2	66,230	
				RAZEM	66,230
13	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2		2,07 + 24,85 + 0,6 + 4,2 + 4,74 + 0,63 + 4,16 + 25,96 + 3,31	m	70,520	

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ul. Konarskiego 10 w Grudziądzu w ramach projektu „Plac zabaw dla dzieci”
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,520
14 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		66,23	m2	66,230	
				RAZEM	66,230
3		Furtka i brama			
15 d.3	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie istniejącego ogrodzenia (przęsła ogrodzeniowe + istniejąca brama)	m		
		1,2 + 3,0	m	4,200	
				RAZEM	4,200
16 d.3	KNR-W 2-02 1808-06 analogia	Dostawa i montaż furtki o szerokości 1,20m i wysokości 1,50m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR-W 2-02 1808-06 analogia	Dostawa i montaż bramy o szerokości 3,00m i wysokości 1,50m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Montaż urządzeń zabawowych			
18 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż piaskownicy 3,00 x 3,00m			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż urządzenia zabawowego: lokomotywa			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż urządzenia zabawowego: wagon			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż urządzenia zabawowego: zestaw zabawowy drewniany			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż urządzenia zabawowego: regulamin			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż małej architektury: ławka z oparciem			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.4	wycena indywidualna	dostawa oraz montaż małej architektury: kosz na śmieci			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000