

Uwagi:
1. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur typu PE-RT/Al/PE-RT z osłonami antydyfuzyjnymi firmy KAN o następujących średnicach: 16x2
2. Instalację centralnego ogrzewania prowadzić w bruzdach podłóg w płaszczu ochronnym typu peszel.
3. Instalację cetralnego ogrzewania po rozdzielaczy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Kan Steel łączonych za pomocą zacisku.
6. Zastosować grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi z podłączeniem dolnym typu V22 firmy VNH o wielkościach zgodnie z częścią rysunkową. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne firmy Danfoss.
7. Do grzejników należy zastosować głowice termostatyczne typu HERZ D oraz element przyłączeniowy HERZ 3000 o figurze kątowej 3/4".

MP PROJEKT Paweł Gałan
58-308 Wałbrzych ul. Kłodzka 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Gmina Świebodzice ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice		
TEMAT:	Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Świebodzicach w ramach programu Maluch+		
STADIUM:	Projekt budowlany		
ADRES:	ul Ks. Bolka 17 58-160 Świebodzice		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT instalacje sanitarne	mgr inż. Maciej Dawid Rogowski upr. nr DOŚ/380/PWBS/18	26.04.2021	
SPRAWDZAJĄCY instalacje sanitarne	mgr inż. Adrian Paweł Bil upr. nr DOŚ/0420/PBS/19	26.04.2021	
NAZWA RYS.:	INSTALACJA C.O.	SKALA 1:100	NR 3