


## PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Skala 1:20




obrzeże betonowe 8x20x100  
ława betonowa z bet. C15/20 (B15)  
podsypka piaskowa – 5cm

obrzeże betonowe 8x20x100  
ława betonowa z bet. C15/20 (B15)  
podsypka piaskowa – 5cm

6cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (10x20) – kolor szary
4cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5mm
	podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone E2=45MPa

## PRZEKRÓJ OPASKI ŻWIROWEJ


Skala 1:20



obrzeże betonowe 6x20x100  
ława betonowa z bet. C15/20 (B15)  
podsypka piaskowa – 5cm

10cm żwir płukany 0–31,5mm  
geowłóknina

podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone



**MP PROJEKT Paweł Gałań**

58-308 Wąbrzych ul. Kłodzka 2

tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Gmina Świebodzice ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice		
TEMAT:	Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Świebodzicach w ramach programu Maluch+		
STADIUM:	Projekt budowlany		
ADRES:	ul Ks. Bolka 17 58-160 Świebodzice		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Gałań DOS/BO/0077/10	26.04.2021	
NAZWA RYS.:	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU – DETALE.	SKALA 1:20	NR 02