



PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50



PRZEKRÓJ C-C

Skala 1:50

A REI 60	
5,2 mm	PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS(N60 - Brocti)
2350-950mm	PAPA PODŁOŻOWA
	WĘGNA MINERALNA TWARDOWYPROFILOWANE SPADKI
250 mm	PAROIZOLACJA
20 mm	SIROPE-GŁĘDZIEBOWY Z NADBEJONEJ
	TYNK MASZYNOWY
	SUFIT PODWIESZONY KASELOWY

B	REI 120
180 mm	TYNK SŁODKURANTY CIENKOWARSZTOWY
240 mm	WŁĘNA MINERALNA
20 mm	ŁOCZKI BETONU KOMORKOWEGO ODM. 06
	TYNK GIPSOWY

180 mm	STYROPIAN XPS 100
250 mm	IZOLACJA PŁONOMA
	BŁOCZKI BETONOWE
	IZOLACJA PŁONOMA

C	
60mm	PANEL
100 mm	POSADZKA CEMENTOWA
100 mm	FOLIA POLEPTYLOWA
100 mm	STYROPIAN EPS 100
900 mm	2xFOLIA POLEPTYLOWA
	PODEBITNO C10/I5
	POBUDOWA Z KROSZYWA ŁAMANEJ FRAKCJI
	0-63mm STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE I>S1
	GEOWORKNA
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

C1	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
60mm	POSADZKA CEMENTOWA
100 mm	FOLIA POLEPIENIOWA
100 mm	STYROPIAN EPS 100
100 mm	2-FOLIA POLEPIENIOWA
900 mm	POBETON C10/15
	PODBUDOWA Z KROSTYMA ŁAMANEGO FRACUJI 0-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15>1 GEOWŁÓKNINA
	GRUNTY RODZIMY ZAGĘSZCZONY

C2	
120mm	PEYLIKI GREŠOWE ANTYPOŚLIZGOWE
900 mm	PRYTA ŻELBETOWA P-2
	PODOBNOŹWA Z KRZYŻOWĄ ŁANANEGO FRAKCI
	0-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (S2)
	GEOTEKSTYL
	GRUNT RODZIMY ZAGŁĘSZCZONY

MP PROJEKT Paweł Golan
 58-308 Wodzisław ul. Koszowa 2
 tel. 661-450-137, e-mail: pawelgolan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestycyjny, kosztorysowanie

TEMAT:	Rozbudowa wraz z przebudową Złotego Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Borko 17 w Świebodzicach w ramach programu Młocuch.		
STALUM:	Projekt budowlany ul. Ks. Borko 17		
ADRES:	58-160 Świebodzice		
DELEGAT/IN nazwisko i imię	DATA	PODPIS	
SPRZĄDZĄCY nazwisko i imię	26.04.2021		
WZKŁADAJĄCY nazwisko i imię	26.04.2021		
MAZOWIA P.S.	PREZESKROJE	1:50	NR 448