




ELEWACJA FRONTOWA NE




ELEWACJA BOCZNA SE



ELEWACJA TYLNA SW



ELEWACJA BOCZNA NW



OZNACZENIA

0	TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZĄCY BARIWY W MASIE, KOLOR ŻŁAMANA BIEL, NP, NCS S 0500-N (SCIANA NAD COKŁEM)
1	TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZĄCY BARIWY W MASIE, KOLOR JASNO-SZARY NP, NCS S 1500-N (IMITACJA BONI)
2	COKŁ - TYNK MOZAIKOWY - KOLOR JASNO SZARY NP, FOVEO HD25
3	POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHÓWKI W KOLORZE CEGLASTY MAT
4	OPIERZENIE: ORYNNOWANIE, OBRÓBKA BLACHARSKA, KOMINKI I PODOKIENNIKI - BLACHA POWLEKANA gr. 0,7 mm - RAL 8004
5	PODŁAZD - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA W KOLORZE SZARYM GR. 8 CM
6	TARAS - PŁYTKA TARSOVA BETONOWA 50X50CM
7	PANELE PV

INŻYNIERIA BUDOWLANA
ALEKSANDRA BORKOWSKA - KOWALCZYK

ul. Wrocławska 7
55-114 Szewce

PROJEKT TECHNICZNY ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI
STARY ZAMEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

NR RYSUNKU:

A/4

ELEWACJE BUDYNKU

SKALA:

1:100

OBIEKT:

ZAMEK

INWESTOR:

GMINA SOBÓTKA UL. RYNEK 1, 55-050 SOBÓTKA

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. ALINA ZELEK nr upr. 80/DSOKK/11

PODPIS:

Specialność: architektura