



ZP.271.10.2023

Kępice, 04.10.2023r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn.:

„Przebudowa i remont Centrum Przesiadkowego w Kępicach”

Zamawiający w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących zadanych pytań:

Pytanie nr 1:

Proszę o dołączenie przedmiarów pomocniczych.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż przedmiary robót został umieszczony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umowę cesji przelewu wierzytelności?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyrazi zgodę na umowę cesji przelewu wierzytelności.

Pytanie nr 3:

Zapis w projekcie mówi, iż "podczas prac związanych z wymianą pokrycia dachowego po odkryciu elementów więźby dachowej należy je poddać oględzinom pod kątem zużycia oraz wystąpienia i postępu korozji biologicznej".

Związku z powyższym proszę o deklarację, iż w przypadku obowiązkowej wymiany elementów konstrukcyjnych dachu Zamawiający uzna te prace jako dodatkowe.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót założono procentową wymianę elementów konstrukcyjnych dachu poz.159.

Jeżeli zostanie przekroczona lub zmniejszona wartość elementów konstrukcyjnych do wymiany, należy to poprzeć protokołem konieczności oraz kosztorysem różnicowym.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, iż 50% deskowania podlega wymianie.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający potwierdza, iż 50% deskowania podlega wymianie. Po zdjęciu papy dachowej okazać się może się, że ilość ulegnie zmianie.



Pytanie nr 5:

Co Zamawiający ma na myśli – „Stolarstwo drewniane i drzwiowe zostanie przywrócone do pierwotnego stanu”. Jaki dokładnie zakres prac, proces należy wykonać krok po kroku?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, iż w budynku należy poddać renowacji całą stolarkę okienną. Zakres konserwacji:

- delikatny demontaż skrzydeł, futryn i okuć,
- czyszczenie drewna i historycznych okuć z wtórnych, łuszczących się powłok zabezpieczających,
- usunięcie zbutwiałych części progów, ościeżnic, dolnych partii skrzydeł i uzupełnienie ich nowym drewnem,
- wymiana szklenia pierwszego skrzydła na 3 - szybowe
- sklejenie ewentualnych pęknięć lub rozwarstwień,
- impregnacja wzmacniająca drewno,
- uzupełnienie ubytków lub szczelin w drewnie,
- szlifowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie.

Do wyceny proszę przyjąć wszystkie okna do renowacji. Przedmiar robót został skorygowany i stanowi załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania od Wykonawców.

Uwaga: Ewentualna zmiana z renowacji istniejących okien na nowe okna powinna być poprzedzona uzgodnieniem z konserwatorem zabytków.

Pytanie nr 6:

Do jakiej wysokości wyłożyć glazurę na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach mokrych należy wyłożyć płytki na wysokość 2,00; poz.60 przedmiaru robót.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie wykończenia posadzek w poszczególnych pomieszczeniach wraz z parametrami.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, iż wykończenie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach wraz z parametrami stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Wszystkie wykładziny mają być niepalne.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie grubości parapetów wewnętrznych i z jakiego gatunku drewna należy je wykonać?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje o:

- grubości parapetów wewnętrznych – 3 cm
- gatunku drewna - dąb

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie parametrów boazerii angielskiej (gr. szerokość, jakie drewno) - pom. poczekalni.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający podaje parametry boazerii angielskiej: z paneli np. 60x180 cm, szerokość 2-3 cm, materiał sosna, w kolorze orzech, doprowadzić do NRO (nie rozprzestrzeniające ognia).

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie zestawienia wraz z szczegółowym opisem wyposażenia poszczególnych pomieszczeń m.in. krzesła, podium itd., które podlega wycenie.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, iż zestawienie wyposażenia stanowi załącznik nr 8 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.



Pytanie nr 11:

Proszę o podanie parametrów, koloru, wzoru gontu na dach.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, iż gont dachu należy przyjąć taki jak np. Izohan karpiówka w kolorze szarym/antracyt lub równoważny.

Pytanie nr 12:

Proszę o podanie parametrów papy pod gont.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający podaje parametry papy pod gont: Papa SBS; gr. 1,0 mm; szerokość krycia 1,00 m; samoprzylepna.

Pytanie nr 13:

Proszę o podanie z jakiego materiału należy wykonać orynnowanie - w dokumentacji są rozbieżności

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający informuje, iż materiał z jakiego należy wykonać orynnowanie to ocynk.

Pytanie nr 14:

Proszę o podanie współczynników izolacji:

- posadzka styropian XPS 10 CM
- sufit podwieszany wełna 20 cm
- strop drewniany - wełna mineralna gr. 10 cm

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający podaje współczynnik izolacji:

- posadzka styropian XPS 10 CM - 0,036 W/mK
- sufit podwieszany wełna 20 cm - 0,038-0,040 W/mK
- strop drewniany - wełna mineralna gr. 10 cm - 0,036 W/mK

Pytanie nr 15:

Proszę o wyjaśnienie ze względu na różnice w opisach i na rysunkach dotyczące wykonania stropu drewnianego - płyta GK czy płyta silikatowo- cementowa.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający wyjaśnia, iż strop drewniany należy wykonać jako oddzielenie pożarowe między kondygnacyjne, a okładziny z płyt silikatowo-cementowej o odpowiedniej odporności ogniowej.

Pytanie nr 16:

Proszę o podanie grubości deski na deskowanie dachu

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający podaje, iż grubość deski na deskowanie dachu to 2,00 cm.

Pytanie nr 17:

Proszę o szczegółowy opis (jaki materiał, średnice, kolor) i projekt balustrad zewnętrznych i wewnętrznych w tym również podjazd dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający informuje, iż balustrady należy wykonać ze stali ocynkowanej, malowane na czarno. Należy przyjąć pochwył min. RO 50, tralkę z płaskowników 40x3 mm. Balustrady wykonać na wys. 1,10 m. Mocowanie do słupków z RK40x3 w odległości co 1,10 m. Tralki wykonać co 12 cm. Elementy stalowe mocować przy pomocy kotew chem. M16 (pręt gwintowany).



Pytanie nr 18:

Czym mają być obłożone schody zewnętrzne - boczne ścianki - proszę o podanie koloru, wymiaru i parametrów

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający informuje, iż schody zewnętrzne - boczne ścianki należy wykonać z tynku mineralnego.

Pytanie nr 19:

Proszę o dołączenie przekroju dla podjazdu dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający informuje, iż przekrój dla podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami zawiera załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Pytanie nr 20:

Proszę o potwierdzenie, iż tylko 9 okien i 2 pary drzwi podlegają renowacji wg rys. A/E/1.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający informuje, iż wszystkie okna podlegają wymianie.

Pytanie nr 21:

Na czym na polegać przebudowa schodów wg rys. A/E/1?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający informuje, iż przebudowa schodów polega na skuciu starych schodów, wylaniu nowych, ułożeniu płytek na izolacji.

Pytanie nr 22:

Proszę o podanie kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej - ma wpływ na cenę.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający podaje kolorystykę stolarki:

- okienna – biała
- drzwiowa - zielona

Pytanie nr 23:

Proszę o potwierdzenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, iż rys. S/2 iż zawiera wszystkie okna i drzwi, które podlegają wykonaniu.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 4 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców zawiera zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę zwrócić uwagę na renowacje okien.

Pytanie nr 24:

Proszę o wyjaśnienie co z elewacją? Należy ocieplić styropianem i wykończyć tynkiem mineralnym? W jakim kolorze? Patrząc na załączony rys. np. A/E/1 widać cegłę lub płytkie. Proszę o rzeczową odpowiedź i ewentualnie wskazanie parapetów co do ostatecznej warstwy wykończenia elewacji.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający informuje, iż elewację należy wykonać zgodnie przekrojami budynku. Północno - wschodnia część budynku tzw. dobudówka jest do pokrycia tynkiem. Docieplenie budynku w ponad 90% od wewnątrz. Elewacja budynku jest chroniona.

Pytanie nr 25:

Proszę o dołączenie rys. PZT.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający informuje, iż zakres projektu zawiera się jedynie do samego budynku i schodów zewnętrznych, który należy wykonać w tym postępowaniu.



Pytanie nr 26:

Proszę o dołączenie przekrojów nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający informuje, iż zakres projektu zawiera się jedynie do samego budynku i schodów zewnętrznych, który należy wykonać w tym postępowaniu.

Pytanie nr 27:

Proszę o dołączenie załącznika WTA - na którego powołuje się opis projektu dotyczący odtworzenia tynków.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć system taki jak np. REMERS, WEBER lub równoważne.

Pytanie nr 28:

Proszę o podanie koloru, wymiaru i rodzaju płytki elewacyjnej.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający podaje: płytka elewacyjna klinkier o wymiarze 6,5x25 w kolorze ceglastym/ciemnym czerwonym.

Pytanie nr 29:

Proszę o informację czy w zakresie renowacji stolarki należy uwzględnić wymianę szklenia? Jeśli tak proszę podać parametry szyb/zespołów.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić wymianę szklenia na szyby 3 szybowe.

Pytanie nr 30:

Proszę o wskazanie materiału izolacji posadzki w piwnicy - opis projektu mówi o wełnie natryskiwanej, tymczasem przekrój podaje XPS.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający informuje, iż izolacje posadzki w piwnicy należy wykonać z XPS.

Pytanie nr 31:

Proszę o informację jaki system płyt należy przyjąć na okładziny sufitu, ścian i ścianki działowe ponieważ opis mówi o płycie gipsowej, natomiast przekroje o płycie silikatowo-cementowej

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć systemowe płyty silikatowo-cementowej.

Pytanie nr 32:

Proszę o informację czy do wykonania rusztu pod płyty można zastosować systemowe profile stalowe ocynkowane zamiast zapisanych w projekcie aluminiowych?

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile spełniać ona będzie parametry oddzielenia pożarowego jako cały strop.

Pytanie nr 33:

Proszę o doprecyzowanie sposobu wykonania oraz parametrów izolacji posadzki nad stopem piwnicznym. Przekrój podaje tylko pianka poliuretanowa 10 cm.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować obydwa materiały.



Pytanie nr 34:

Proszę o wskazanie parametrów dla drzwi wewnętrznych (m.in. z jakiego materiału mają być wykonane, jakie wykończenie - okleina, lakier?) Bez tych informacji nie jest możliwe prawidłowe przygotowanie wyceny ze względu na duży rozstrzał cenowy.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający informuje, iż drzwi wewnętrzne należy wykonać z okleiny MFP.

Pytanie nr 35:

SIWZ

Punkt 8

Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

3) Wykaz wykonywanych robót budowlanych, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ,

4) Wykaz osób, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ,

a w punkcie 8.6

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Proszę o wskazanie kiedy oferent ma załączyć wykaz robót i osób razem z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający informuje, iż wykaz robót i osób można załączyć do oferty, a jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą to Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia na etapie badania oferty.

Pytanie nr 36:

Jak wyliczyć wartości dla pozycji kosztorysowych branża budowlana od poz. 258 do poz.263. Nie ma w załączonych dokumentach wskazań co do ilości, parametrów technicznych i użytkowych. Stanowi to znaczny problem w wycenie. Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji i doprecyzowanie ilościowe i parametry techniczne dla elementów wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający informuje, iż zestawienie wyposażenie zawiera załącznik nr 8 do odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

Pytanie nr 37:

Ponadto pozycja dotycząca wyposażenia hali dworca zgodnie z wymogami PKP S.A . Prosimy o doprecyzowanie w/w wymogów oraz odpowiedz czy np. w zakres wchodzi wyposażenie teletechniczne i np. BMS dla dworca.

Odpowiedź na pytanie 37:


Zamawiający informuje, iż zakres zadania określają rysunki branży elektrycznej.

Pytanie nr 38:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów w wersji .ath.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiarów w wersji .ath.



Pytanie nr 39:

Czy załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót oraz załącznik nr 4 do SWZ - wykaz osób mają być złożone wraz z ofertą? Czy dopiero na wezwanie?

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający informuje, iż wykaz robót i osób można załączyć do oferty, a jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą to Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia na etapie badania oferty.

Pytanie nr 40:

Proszę o udostępnienie rysunków do Projektu Zagospodarowania terenu.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający informuje, iż zakres projektu zawiera się jedynie do samego budynku i schodów zewnętrznych, który należy wykonać w tym postępowaniu.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej wewnątrz budynku dla wszystkich zainteresowanych? Jeśli tak, to proszę o podanie terminu odbycia wizji lokalnej.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, natomiast Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej terenu.

Pytanie nr 42:

W projekcie brakuje zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów wewnętrznych, schodów zewnętrznych oraz ścian fundamentowych i pochylni dla niepełnosprawnych. Proszę o przekazanie zestawień stali zbrojeniowej.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający informuje, iż zestawienie stali zawiera załącznik nr 5 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Pytanie nr 43:

Proszę o przekazanie zleceń Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający informuje, iż wytyczne konserwatorskie zawiera załącznik nr 6 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Pytanie nr 44:

W opisie Projektu Technicznego mamy zapis, że: "Wszystkie elementy orywnowania (rynny, haki rynnowe, rury spustowe) należy również wymienić na stalowe ocynkowane." W tym samym projekcie w pkt. 3.6.2 mamy zapis: "Poziomy odpływ wody z dachu odprowadzono do rynien PVC o średnicy 150cm pionowych rur spustowych o śr. 125 mm." Proszę o określenie z jakiego dokładnie materiału ma być wykonane orywnowanie.

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający informuje, iż orywnowanie ma być wykonane z ocynku.

Pytanie nr 45:

Proszę o przesłanie szczegółowych zestawień wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający informuje, iż zestawienie wyposażenie zawiera załącznik nr 8 do odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

Pytanie nr 46:

Wg opisu z Projektu Technicznego izolacja termiczna ścian od wewnątrz ma być wykonana za pomocą gazobetonu. Z kolei na rzutach kondygnacji napisane jest, że izolacja termiczna od wewnątrz ma być wykonana z płyt krzemianowo-wapniowych. Proszę o jednoznaczne określenie materiału do wykonania izolacji termicznej wewnętrznej.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający informuje, iż izolację termiczną wewnętrzną należy wykonać z gazobetonu.



Pytanie nr 47:

Proszę o przesłanie rysunków dla wykonania ścianek aluminiowych dla kas biletowych dworca oraz kina.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający informuje, iż rysunki dla wykonania ścianek aluminiowych stanowi załącznik nr 9 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Pytanie nr 48:

Czy cały budynek będzie wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia inwestycji?

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający informuje, iż budynek nie będzie użytkowany podczas prowadzenia prac. Budynek jest własnością Gminy Kępice.

Pytanie nr 49:

Czy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowych kas biletowych lub poczekalni na czas trwania remontu?

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający informuje, iż budynek w tym momencie oraz podczas realizacji inwestycji będzie wyłączony z użytkowania.

Pytanie nr 50:

Proszę o udostępnienie rysunków inwentaryzacji.

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający informuje, iż inwentaryzacja stanowi załącznik nr 10 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Pytanie nr 51:

Czy w zakres wchodzi również wyposażenie kasowe, nagłośnienie, systemy monitoringu, biletomat, książkomat itp.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający informuje, iż zestawienie wyposażenie zawiera załącznik nr 8 do odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

Pytanie nr 52:

Poproszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane drzwi Dz1-Dz6. Nie ma możliwości wykonać ich jako aluminiowe lub stalowe przy zachowaniu historycznego wyglądu. Taką możliwość daje wykonanie ich w drewnie. Czy Zamawiający dopuszcza taką zmianę?

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający informuje iż drzwi Dz1-Dz6 mają być wykonane ze stali lub aluminium okleinowane forniorem.

Pytanie nr 53:

Proszę o udostępnienia zestawienia wyposażenia obiektu (sala kinowa, sala wystawowa, biuro, sala spotkań, salka fitness), brak informacji o wymiarach i ilościach wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie 53:


Zamawiający informuje, iż zestawienie wyposażenie zawiera załącznik nr 8 do odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

Pytanie nr 54:

Proszę o dołączenie przekroju podjazdu dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający informuje, iż przekrój podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami zawiera załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania Wykonawców.



Pytanie nr 55:

Proszę o wyjaśnienie zapisu z przedmiaru w dziale Rampa od strony północnej -
"Nawierzchnia z kostki nieregulowanej wysokości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - uwzględniając płyty specjalne"
- czy na pewno zastosować kostkę nieregularną?
- ile m² przyjąć płyt specjalnych?

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający wyjaśnia:
- kostka typu 10x20 w kolorze czerwonym
- należy przyjąć ok. 9,12 m² płyt specjalnych

Pytanie nr 56:

Z jakiego materiału wykonać pochwyty/balustrady na pochylni?

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający informuje, iż pochwyty/balustrady należy wykonać z ocynku, malowanego proszkowo.

Ponadto Gmina Kępice reprezentowana przez Burmistrza Kępic jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony. W związku z tym:

**Nowy termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu wyznacza się na dzień:
11 października 2023r., do godz. 09:00**

Jednocześnie informujemy, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z terminem do składania ofert, będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:

- aktualność dokumentów określona w SWZ,
- termin otwarcia ofert, który ustala się na dzień: **11.10.2022r. o godz. 09:15.**

Pozostałe warunki określone w SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

BURMISTRZ KĘPIC
Magdalena Majewska
Magdalena Majewska

