



GMINA MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 21 października 2022 r.

ZP.271.22.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „GŁĘBOKĄ TERMOMODERNIZACJĘ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY”

REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEST DOFINANSOWANA Z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy zmienia się treść SWZ.

Pytanie nr 1) W ramach zamówienia projektowana jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na nowe okna z profili aluminiowych o wysokim współczynniku przenikania ciepła – czy Zamawiający dopuści wymianę okien na nowe z profili PCV spełniające wymagane parametry? Proponowana zmiana pozwoli zaoszczędzić Państwu jako Inwestorowi bardzo dużo środków finansowych bez utraty parametrów, przy spełnieniu warunków cieplnych dla okien oraz budynku. Według naszej opinii nie widzimy konieczności montażu w szkole okien z profili aluminiowych, a nie bez znaczenia pozostaje kwestia zasad oszczędności i gospodarności, do poszanowania których zobowiązany jest Zamawiający jako podmiot publiczny, przestrzegający dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z profili aluminiowych.

Pytanie nr 2) Prosimy o podanie ilości drabinek gimnastycznych do demontażu oraz ponownego montażu (pozycja kosztorysowa nr 15 na roboty budowlane)

Odpowiedź Zamawiającego

Pom. nr B.1.03 – 25szt. Pom. nr C.1.02 – 12szt.

Pytanie nr 3) Prosimy o podanie więcej szczegółów związanych z rozebraniem istniejącej zabudowy technologicznej oraz wykonanie nowej zabudowy – miejsca lokalizacji tej zabudowy, zdjęcia itp. (pozycja kosztorysowa nr 18 na roboty budowlane),

Odpowiedź Zamawiającego

Lokalizację zabudowy wskazano na rysunku nr A-01.09 RZUT PIWNICY w polach oznaczonych ZAB. (branża ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA). Z uwagi na nieregularność wymiarową oraz niewielką skalę tych elementów, odstąpiono od szczegółowego wymiarowania istniejącej zabudowy. Zdjęcia poglądowe udostępniono w załączeniu (Fot.1,2,3). Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej. Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu.

Pytanie nr 4) Pozycja kosztorysowa nr 22 na roboty budowlane - prosimy o wyjaśnienie co Inwestor ma na myśli pisząc „(...) ocieplenie łań fundamentowych od wewnątrz (...)”

Odpowiedź Zamawiającego

Pozycja kosztorysowa nr 22 wynika z rysunku nr A-01.15 PRZEKROJE A-A:D-D (branża ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA). Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 5) Prosimy o informację, ile warstw rozbiórki papy należy przyjąć do wyceny – w przedmiarze są to dwie warstwy – z doświadczenia wiemy, że warstw tych będzie więcej.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wyceny należy przyjąć 5 warstw pokrycia.

Pytanie nr 6) Brak w przedmiarze pozycji związanych z wywozem oraz utylizacją papy – prosimy o wyjaśnienie czy kontenery zostaną podstawione przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Kontenery nie zostaną podstawione przez Zamawiającego. W wycenie należy uwzględnić koszty wywozu i utylizacji papy.

Pytanie nr 7) W związku z krótkim terminem na realizację zadania (termin liczony od dnia podpisania umowy) prosimy o skrócenie terminu przekazania placu budowy z 14 na 5 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy w zakresie terminu przekazania placu budowy. Zgodnie z § 2 ust. 8 „Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, lub w innym ustalonym pomiędzy stronami umowy terminie”.

Zgodnie z tym zapisem przekazanie placu budowy może nastąpić nawet w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 8) W §6 kwota jest rozbita na koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane – kto i na jakim etapie podzieli umowną kwotę? Oferenci składają jedną cenę za całość zadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Kwota wskazana w formularzu ofertowym powinna zostać rozbita na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przed podpisaniem umowy. Kosztorysy w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane będą sporządzone w konsultacji z Zamawiającym. Na etapie składania ofert wykonawca w formularzu ofertowym podaje łączną, jedną, całkowitą kwotę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9) Zgodnie z zapisami w umowie po stronie Wykonawcy jest opróżnienie sal lekcyjnych z wyposażenia i przewiezienie go w miejsce wskazywane przez Zamawiającego (do 5 km) – czy w

którychś salach są jakieś drogie, specyficzne wyposażenia wymagające zatrudnienia specjalistycznych firm zewnętrznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak zgodnie z zapisami umowy wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wyposażenia z sal w których będą prowadzone roboty budowlane. W przypadku gdy będzie taka możliwość np. zsunęcia mebli stanowiących wyposażenie sali w miejsce, gdzie nie będą one przeszkadzać wówczas wykonawca nie będzie miał obowiązku przewożenia tego wyposażenia we wskazane miejsce. Zamawiający dopuszcza również możliwość przeniesienia wyposażenia sal w których prowadzone będą roboty budowlane np. na korytarze lub do innej sali gdzie nie będą przeszkadzały. Wywóz wyposażenia powinien zostać ograniczony do minimum, tak aby niepotrzebnie nie tworzyć dodatkowych kosztów realizacji inwestycji. Zamawiający dopuszcza przenoszenie ich (do innych klas, korytarzy) na terenie szkoły, zgodnie z ustaleniami z Panią Dyrektorką Szkoły Podstawowej.

DODATKOWO INFORMUJEMY ŻE:

- w opróżnianych salach nie ma sprzętu wymagającego zatrudnienia specjalistycznych firm,
- Najważniejszy do zabezpieczenia podczas opróżniania majątku szkoły będzie sprzęt IT (szczególnie tablice interaktywne, ekrany dotykowe) . Przeniesienie klasopracowni informatycznej zostanie wykonane przez pracowników szkoły – wykonawca nie będzie w tym uczestniczył,
- Do przewozu lub przeniesienia w inne miejsce na terenie szkoły będzie scena składająca się z 9 podestów każdy wielkości około 3mx3m, sprzęt muzyczny, pozostałe ciężkie elementy wyposażenia kuchni jak zamrażarka, krajalnica, sprzęt sportowy (materace, stoły do tenisa), 200 krzeseł składanych drewnianych, częściowo krzesła i stoły uczniowskie oraz meble znajdujące się w klasopracowniach.
- Co do sprzętu określanego jako drogi lub „wrażliwy” będzie potrzeba przeniesienia częściowo sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości takich jak walizka z googlami VR, drukarka 3d.
- Szkoła nie posiada w pełni wyposażonej klasopracowni chemicznej, której opróżnienie wymagało by szczególnych środków ostrożności.
- Po stronie Wykonawcy prosimy o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych towarów (folie, kartony).
- Na szczególną uwagę zasługuje aspekt zabezpieczenia podłóg w niektórych pomieszczeniach szkoły, gdzie podłogi są w stanie dobrym lub bardzo dobrym wyłożone panelami drewnianymi lub wykładziną PCV.

Pytanie nr 10) Zgodnie z zapisami w umowie po stronie Wykonawcy jest demontaż istniejących siedlisk/ gniazd ptaków oraz montaż nowych budek lęgowych – zgodnie z decyzją RDOŚ, od nadzorem ornitologicznym – brak takiego dokumentu w dokumentacji przetargowej - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Decyzja RDOŚ oraz opinii ornitologiczna zawarta jest w pliku pn. „Zał. Nr 10 do SWZ cz. I – Dokumenty.zip”. Plik jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 11) Czy Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę? Jeśli tak prosimy o udostępnienie skanu dokumentu.

Odpowiedź Zamawiającego

Decyzja RDOŚ oraz opinii ornitologiczna zawarta jest w pliku pn. „Zał. Nr 10 do SWZ cz. I – Dokumenty.zip”. Plik jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 12) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w terminie wykonania umowy w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu zamówienia do wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za jeden dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 13) Pozycje kosztorysowe nr 56, 86 na roboty budowlane „Usunięcie istniejącej izolacji z przestrzeni stropowej” - prosimy o informację jaki materiał jest aktualnie wyłożony i jakiej jest grubości (niezbędne do wyceny kosztów utylizacji).

Odpowiedź Zamawiającego

Istniejącą izolację stropodachu stanowi wełna mineralna o uśrednionej gr. 2x 12cm. Zdjęcia inwentaryzacyjne przestrzeni stropodachu udostępniono w załączeniu (Fot.4-10). Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 14) W ramach zamówienia projektowana jest wymiana posadzki w całej części piwnicy oraz na zdecydowanie dużej części parteru – w jaki sposób Wykonawca ma wykonać te prace przy normalnie funkcjonującej szkole? Powyższe prace będą się wiązać z koniecznością zamknięcia i wyłączenia z użytkowania znaczącej powierzchni szkoły – prosimy o Państwa stanowisko.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział 4 pkt. 5 ppkt. 1) tiret trzeci „Zamawiający proponuje, aby w pierwszym etapie robót (do 30 stycznia 2023r.) Wykonawca wykonywała roboty w piwnicy segmentu A, całym segmentem C, całym segmentem B a także na zewnątrz w taki sposób aby nie było konieczności wyłączania z użytkowania sal, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne”. Zamawiający w związku z tym zapisem zobowiązuje się do wyłączenia z użytkowania piwnicę segmentu A, segment B, segment C. Dodatkowo zgodnie z zapisem SWZ Rozdział 4 pkt. 5 ppkt. 1) tiret czwarty „Zamawiający może dokonać wyłączenia z użytkowania obiektu dla uczniów od 28 stycznia 2023 do 23 czerwca 2023 r. udostępniając jednocześnie Wykonawcy cały obiekt do prowadzenia robót”.

Pytanie nr 15) W pozycji kosztorysowej nr 5 na roboty budowlane jest założona rozbiórka górnych warstw posadzkowych – prosimy o podanie informacji jakie są aktualne warstwy posadzek przeznaczonych do skucia – nie wynika to z dokumentacji projektowej – czy przyjęta grubość 20 cm to grubość warstwy wierzchniej posadzek wraz z posadzką betonową?

Pytanie nr 16) W pozycji kosztorysowej nr 6 na roboty budowlane jest założona rozbiórka warstw podposadzkowych na grubość 46 cm – prosimy o potwierdzenie tej grubości, gdyż nie ma takiej informacji w dokumentacji projektowej,

Odpowiedź Zamawiającego dotyczy pytania 15 i 16

Posadzki i podbudowy należy rozebrać do poziomu umożliwiającego wykonanie wszystkich nowych warstw posadzkowych, określonych w szczegółowych etykietach przekrojowych wykazanych w dokumentacji projektowej. Przyjęta w poz. 5 uśredniona gr. 20cm dotyczy warstwy wykończeniowej posadzek (dominuje lastrico, występują także posadzki z terakoty, posadzki pcv, pos. betonowe, podłogi sportowe) oraz warstw wyrównawczych i izolacyjnych. Przyjęta w poz. 6 uśredniona gr. 46cm dotyczy warstw podbudowy (betonów podkładowych, gruzobetonu itp.) Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 17) Brak jest pozycji kosztorysowej związanej z wnoszeniem materiałów podemontażowych z piwnicy oraz parteru budynku (gruzu, ziemi) – czy te koszty przyjąć w pozycjach 5 oraz 6?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 18) Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji są rusztowania dla elewacji segmentu B, C oraz łącznika pomiędzy A a B – jeśli rusztowania nie zostały przyjęte prosimy o uzupełnienie dokumentacji kosztorysowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 19) Pozycja kosztorysowa nr 74 na roboty budowlane „Odtworzenie istniejącej zabudowy. Płyta OSB 25mm + obróbka z blachy cynkowo-tytanowej gr. 7mm” – prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących zakresu prac – czego dotyczy ta zabudowa, jakie są wymiary

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiotowa zabudowa znajduje się na dachu segmentu A w okolicach ścianki attykowej. Wymiary w rzucie 3,10 x 1,98m, wysokość ponad dachem $h = 0,34-0,42m$. Stan istniejący obrazuje załączone zdjęcie (Fot.11).

Pytanie nr 20) Pozycja kosztorysowa nr 163 na roboty budowlane „Istniejące słupy przy wejściu głównym oczyścić, pomalować oraz wykończyć wykonać podkonstrukcję stalową z obudową z płyt HPL - według opisu na rysunku” – prosimy o podanie wymiarów słupów umożliwiających dokonanie wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Wymiary słupów istniejących – RO fi80mm H=2,91m. Projektowane wymiary słupów wskazano na rysunku nr A-01.10 RZUT PARTERU (branża ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA). Projektowane wymiary w rzucie tych elementów po zabudowie wynoszą 50 x 40cm.

Pytanie nr 21) Pozycja kosztorysowa nr 163 na roboty budowlane „Przy wejściach głównym i bocznym - lamele stalowe (według opisu na rysunkach)” – prosimy o wskazanie miejsca na rysunkach, gdzie przedmiotowe lamele stalowe zostały umieszczone – ponadto prosimy o podanie wymiarów umożliwiających dokonanie wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Lokalizację wskazano na rysunku nr A-01.10 RZUT PARTERU (branża ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA). Zgodnie z dokumentacją należy wykonać lamele z profili stalowych RK120x40x3mm ocynkowanych malowanych proszkowo. Przy wejściu głównym lamele o wysokości 3,10m – 20szt. Przy wejściu bocznym lamele o wysokości 2,80m – 7szt.

Pytanie nr 22) Pozycje kosztorysowe nr 108, 109, 130 na roboty budowlane „Belka drewniana (...)” – prosimy o informację co to jest za belka, jakie ma przeznaczenie, ponieważ nie możemy zlokalizować tych elementów w projekcie.

Odpowiedź Zamawiającego

Lokalizację belek wskazano na rysunkach nr A-01.16 i A-01.17 PRZEKROJE (branża ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA).

Pytanie nr 23) Pozycje kosztorysowe nr 150 i 166 na roboty budowlane „Wiercenie otworów o głębokości (...)” – czego, jakich otworów dotyczą te pozycje ?

Odpowiedź Zamawiającego

Pozycje dotyczą wykonania nowych otworów wentylacyjnych dedykowanych dla stropodachów wentylowanych. Ilość otworów musi być zgodna z dokumentacją projektową. Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 24) Pozycje kosztorysowe nr 151 i 167 na roboty budowlane „Zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych stropodachu (...)” prosimy o określenie ile sztuk zamurowani otworów należy przywidzieć do wyceny i realizacji, ponieważ nie wynika to z dokumentacji projektowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wyceny należy przewidzieć 90szt. otworów.

Pytanie nr 25) W przedmiarze prac brak jest pozycji kosztorysowych związanych z demontażem istniejących instalacji i grzejników centralnego ogrzewania. Prosimy o informacje, czy te prace objęte są przedmiotem postępowania przetargowego ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie narzędzie pomocowe do sporządzenia oferty. Oferent musi wycenić wszystkie prace wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Pytanie nr 26) Przedmiar Robót zawiera budowę instalacji ogrzewania podłogowego. Udostępniona dokumentacja projektowa nie obejmuje ogrzewania podłogowego. Prosimy o wyjaśnienie czy ogrzewanie podłogowe wchodzi w zakres zadania. Jeśli tak – prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Ogrzewanie podłogowe nie wchodzi w zakres zadania. Udostępnia się zaktualizowany przedmiar robót w zakresie branży sanitarnej.

Pytanie nr 27) Grzejniki płytowe Broetje Europlan Excellent zinteg. – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego producenta grzejnika o równoważnych parametrach.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści zastosowanie innego producenta grzejnika o równoważnych parametrach.

Pytanie nr 28) Ogrzewanie grzejnikowe/ podłogowe – z uwagi na czynny obiekt, realizacja przedmiotowego zakresu możliwa po zakończeniu okresu grzewczego (kwiecień /maj). Czy Zamawiający przewidział to określając termin zakończenia całości prac, który wypadać będzie ok. połowy czerwca 2023r.?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie nr 29) Czy będzie możliwość prowadzenia robót związanych z wymianą instalacji c.o. etapami? Czy istniejąca instalacja ma zawory, które umożliwią zamknięcie części instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Przyjęta założenia realizacji budowy zależą od Wykonawcy. Istniejąca instalacja c.o. wyposażona jest w główne zawory w kotłowni.

Pytanie nr 30) Poziomy instalacji c.o. – projekt (część opisowa pkt. 7.3.) określa wykonanie poziomów w technologii rur stalowych czarnych (w technologii spawanej), natomiast w zestawieniu materiałowym projektu ujęte są rury ze stali nierdzewnej (od Dn 15 do Dn100) oraz PERT (od Dn 16 do Dn 110). Rys S01 natomiast (rzut piwnicy) obrazuje poziomy c.o. wykonane są w technologii PERT. Prosimy o uszczegółowienie: w jakiej technologii mają być wykonane: poziomy rozdzielcze

c.o. w piwnicy, w jakiej technologii pionów c.o., w jakiej technologii rozprowadzenia do grzejników w przegrodach i w jakiej technologii gałązki grzejnikowe (podejścia pod podwójne kurki kulowe) oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Informujemy, że

- poziomy rozdzielcze c.o. w piwnicy – system rur PERT/Al./PERT
- pionów c.o. – system rur stalowych zaprasowanych
- rozprowadzenia do grzejników w przegrodach – system rur PERT/Al./PERT
- gałązki grzejnikowe – system rur PERT/Al./PERT

Dopuszcza się wykonanie całej instalacji w systemie rur stalowych zaprasowanych

Pytanie nr 31) Czy Zamawiający nie przewiduje montażu zaworów regulacyjnych u podstawy pionów c.o. (jedynie zawory odcinające)?

Odpowiedź Zamawiającego

Przewiduję się montaż zaworów podpionowych typu:

- Pion A2 zawór równoważący typu STAD DN15 n.3,78-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 5-25kPa DN15, n.6.5kPa-powrót
- Pion A3 zawór równoważący typu STAD DN15 n.4,00-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-40kPa DN32, n.10.0kPa-powrót
- Pion A4 zawór równoważący typu STAD DN15 n.3,88-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 5-25kPa DN15, n.6.5kPa-powrót
- Pion A5 zawór równoważący typu STAD DN15 n.4,00-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 5-25kPa DN15, n.9.5kPa-powrót
- Pion A6 zawór równoważący typu STAD DN20 n.3,33-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 5-25kPa DN20, n.7.0kPa-powrót
- Pion A7 zawór równoważący typu STAD DN25 n.4,00-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN25, n.13.0kPa-powrót
- Pion A8 zawór równoważący typu STAD DN25 n.4,00-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN25, n.10.5kPa-powrót
- Pion A9 zawór równoważący typu STAD DN25 n.3,48-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN25, n.10.0kPa-powrót
- Pion A10 zawór równoważący typu STAD DN25 n.3,47-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN25, n.10.0kPa-powrót
- Pion A11 zawór równoważący typu STAD DN25 n.3,95-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN25, n.10.0kPa-powrót
- Pion A12 zawór równoważący typu STAD DN25 n.3,32-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 20-80kPa DN32, n.20.0kPa-powrót
- Pion A13 zawór równoważący typu STAD DN25 n.4,00-zasilanie regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN25, n.10.0kPa-powrót

Pytanie nr 32) Czy Zamawiający nie przewiduje montażu zaworów spustowych u podstawy pionów c.o. ?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy je uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 33) Głowice termostatyczne – czy mają być wycenione głowice zwykłe czy z zabezpieczeniem przed manipulacją (tzw. wzmocnione) ?

Odpowiedź Zamawiającego

W ofercie należy uwzględnić głowice termostatyczne jako model wzmocniony.

Pytanie nr 34) Czy przed odpowietrznikami automatycznymi na pionach mają być zamontowane zawory kulowe odcinające (ewentualnie filtry) ?

Odpowiedź Zamawiającego

W ofercie należy uwzględnić zawory kulowe odcinające.

Pytanie nr 35) W ramach zamówienia projektowany jest montaż dyl szklanych – prosimy o potwierdzenie, że hartowanie należy przyjąć z obu stron?

Odpowiedź Zamawiającego

Potwierdzamy. Należy zastosować szkło obustronnie bezpieczne hartowane.

Pytanie nr 36) Drzwi zewnętrzne mają mieć $U_w \leq 0,8$ W/m²K i RA1 \geq 32dB – według informacji uzyskanych od producentów stolarki nie jest możliwe wykonać drzwi takich drzwi przy współczynniku $U_w \leq 0,8$ – czy dopuszczalna jest zmiana izolacyjności termicznej?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie dopuszcza się zmiany izolacyjności termicznej.

Pytanie nr 37) FA1 i FA2 zaprojektowane zostały jako fasady, jednak te konstrukcje można wykonać na profilu okienno-drzwiowym (tańsze rozwiązania spełniające warunki termiczne). Czy Zamawiający dopuści taką zmianę?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 38) W zestawieniu jest zapis, że okna w piwnicy i na parterze mają być w wersji antywłamaniowej (najniższa klasa). Czy wystarczą 3 punkty antywłamaniowe na skrzydło i szyba P2 od zewnątrz czy okna wykonać jako RC2?

Odpowiedź Zamawiającego

Minimalna wymagana klasa zabezpieczeń antywłamaniowych – RC1.

Załącznikiem do pisma jest folder pn. „załączniki do odpowiedzi z dnia 21.10.2022r.”

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ

Z poważaniem

Sprawę prowadzi Magdalena Walkowiak Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
e-mail: m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl tel. 61 4298010



sekretariat@miescisko.nowoczesnagmina.pl

www.miescisko.pl

62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13



614 278 001; 614 298 010

