

Gliwice dnia 29.03.2023r.

PWIK/W/2023/1597/GW/W/2023/628
Znak sprawy: S/GWW/000170/2023
Numer wniosku GW: B/GW/000030/2023

ALMA PROJEKT
Aleksander Mazur
ul. Satyryków 16/6
44-113 Gliwice

Dot.: **"Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku usługowego przy ul. Józefa Sowińskiego 72 w Gliwicach" - uzgodnienie trasy i wydanie warunków w zakresie zabezpieczenia skrzyżowań proj. sieci/przyłączy z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach – Dział Gospodarowania Wodami w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 13.03.2023r. w sprawie jak wyżej informuje, że:

1. aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
2. tutejszy Dział Gospodarowania Wodami nie dysponuje dodatkową aktualizacją bądź inwentaryzacją uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejącego uzbrojenia winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne,
3. kanalizacja deszczowa zlokalizowana na dz. nr 11 obręb Nowe Miasto, dz. nr 49 obręb Przedmieście stanowi własność osób prywatnych,
4. tutejszy Dział Gospodarowania Wodami jest administratorem kolektorów głównych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych własności Gminy Gliwice, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami,
5. w zakresie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej należy zwrócić się odrębnym wnioskiem do Działu Technicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Dział Gospodarowania Wodami informuje, że uzgadniamy trasę proj. przyłącza ciepłowniczego zgodnie z załącznikiem mapowym w miejscu skrzyżowania z istniejącą kanalizacją deszczową kd300 w poboczach ul. Józefa Sowińskiego /dz. nr 743 obręb Przedmieście/ pod warunkami:

6. przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, pomiary geodezyjne z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych,
7. w zakresie inwestycji mogą znajdować się sieci niezidentyfikowane w terenie. W momencie przeprowadzenia robót budowlanych należy zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca/inwestor zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie,
8. projektowane przyłącza należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
9. wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kanałów deszczowych, przykanalików należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

10. należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą,
11. w miejscach skrzyżowania, projektowane przyłącza wykonać w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystąpienia awarii,
12. należy uzyskać zgodę właścicieli gruntu na wejście w teren dla potrzeb wykonania proj. inwestycji,
13. w pasie drogowym własności Gminy Gliwice należy uzyskać zgodę administratora drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31,
14. należy stosować zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu,
15. przebieg sieci, przyłączy należy nanieść na zasoby geodezyjne miasta,
16. za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm./.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoją ważność na okres 2 lat od dnia wydania.

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Gospodarowania Wodami
Elżbieta Chrzyszcz

Sprawę prowadzi: Małgorzata Sobusik (Starszy specjalista ds. terenowo-prawnych (MS)),
tel.: +48 (32) 428-45-73

Załączniki:
1. Załącznik graficzny
Kopia:
GW aa. + załącznik graficzny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: +48 32 428 44 44


Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
Dział Gospodarowania Wodami
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
Małgorzata Sobusik

3/GW/000030/2023
z dnia 29.03.2023 r.



GLIMARPOL-ŁUKASZ MAZUR
44-100 Gliwice ul. Bekasa 13/8
Katarzyna Badurczyk
GEODETA

Wioletta Leśnik-Bańtrukiewicz
Geodeta uprawniony
Numer i zakres uprawnień 20717 (1,2)
Dokument podpisano elektronicznie

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- 1-12 PROJEKTOWANA TRASA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
- 1-12 PROJEKTOWANE PRZEWODY PREIZOLOWANE Dn150/250 WYKONYWANE WYKOPEM TRADYCYJNYM
- 3-3.1-3.2, 11-11.1 PROJEKTOWANE PRZEWODY PREIZOLOWANE Dn40/110 WYKONYWANE WYKOPEM TRADYCYJNYM
- Z1 PREIZOLOWANE ZAWORY ODCINAJĄCE 2XDN150 Z TRZPIENIEM I SKRZYŃKĄ DO ZASUWY
- Z2, Z3 PREIZOLOWANE ZAWORY ODCINAJĄCE 2XDN40 Z TRZPIENIEM I SKRZYŃKĄ DO ZASUWY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 września 2020 r. [wraz z późn. zmianami] § 15
ust.1. poświadczam za zgodność z oryginałem niniejszą
kopię mapy do celów projektowych.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Gliwice, ul. Sowińskiego 72, dz. 11		GE.6640.749.2022
Jednostka ewidencyjna:	identyfikator nazwa	246601_1 Gliwice
Obręb ewidencyjny:	identyfikator nazwa	0038 Nowe Miasto 0045 Przedmieście
Skala:		1:500
Data:		10.08.2022
W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. — — —		
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich 2000 s.6		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie, urządzeń podziemnych Informacje dotyczące uzgodnień branżowych : nie wykonano		
Numer działki przedmiotowej:	11	
Sekcja:	6.130.26.09.1.1;3	
W zakresie aktualizacji mapy zasadniczej <u>występują</u> projektowane sieci uzbrojenia terenu.		

Objaśnienia przeznaczeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

- U — Tereny usług różnych
P — Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
KDZ1/2 — Tereny ulic zbiorczych

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GE.6640.749.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Gliwice
Wykonawca prac geodezyjnych	Glimarpol- Łukasz Mazur
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GE.6640.749.2022_18379 z dnia 22.08.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wioletta Leśnik-Bańtrukiewicz 20717 (1,2)
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	

GLIMARPOL-ŁUKASZ MAZUR
44-100 Gliwice ul. Bekasa 13/8
tel: 323354533, kom: 501810533
NIP: 631-250-47-88 Regon: 240661000
e-mail: geodezja@glimarpol.pl

Alma Projekt Aleksander Mazur 44-113 Gliwice, ul. Satyrków 16/6 kom. 793 703 887 e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com	
INWESTOR PEC GLIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE	
OBIEKT PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ	
PROJEKT BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W RAMACH PODŁĄCZENIA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 72 W GLIWICACH	
TEMAT RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	skala 1:500
PROJEKTOWAŁ ALEKSANDER MAZUR SLK/4278/POOS/12	data 03.2023 nr proj. 18/22 nr rysunku 02