

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 13.80*6.10+17.90*8.0	m ² m ²	 227.380	
				RAZEM	227.380
2	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym #p1	m ² m ²	 227.380	
				RAZEM	227.380
5	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu #p4*4	szt. szt.	 909.520	
				RAZEM	909.520
6	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.10*0.10*(17.9+13.8+0.6*2)	m ³ drew. m ³ drew.	 0.329	
				RAZEM	0.329
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 0.10*((0.90+0.50)*2*2+(0.55+0.55)*2*2+(0.55+1.90)*2+1.25+2.0)+0.25*(0.80+1.05)*2	m ² m ²	 2.740	
				RAZEM	2.740
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.90+0.50)*2*2+(0.55+0.55)*2*2+(0.55+1.90)*2+1.25+2.0	mb ob- wodu mb ob- wodu	 18.150	
				RAZEM	18.150
9	KNR 4-01 0415-03	Naprawa włazów kominarskich 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 17.90*2+13.80+8.0*2+2.5+0.8*4	m m	 71.300	
				RAZEM	71.300
11	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych #p10	m m	 71.300	
				RAZEM	71.300
13	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar. pomiar.	 3.000	
				RAZEM	3.000