

Do wykonawców biorących
udział w postępowaniu

dot. postępowania pn.: **Przebudowa dróg w Karwicach-II przetarg**

W dniu 90 lipca do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wybudować studnie ściekowe uliczne o średnicy 500. Proszę o potwierdzenie, że w/w studni należy wybudować 4 szt.

Odp. tak, zgodnie z rys. 6.1 i opisem technicznym

2. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wyregulować studzienki kanalizacyjne deszczowe, sanitarne i telekomunikacyjne w ilości 3 szt. Proszę o określenie ilości wymiany przy regulacji oddzielnie studni kanalizacyjnych deszczowych, sanitarnych oraz telekomunikacyjnych.

Odp. – studzienki - regulacja wysokościowa wraz z wymianą pokryw na nowy materiał, zakup uwzględnić w wycenie, szt.3

3. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wyregulować podziemne zawory wodociągowe wraz z wymianą. Proszę o potwierdzenie, że w/w zaworów jest 4 szt.

Odp. – zawory wodociągowe ilość szt.4 regulacja wraz z wymianą na nowy materiał, zakup uwzględnić w wycenie

4. Proszę o informację czy do pozycji dotyczących regulacji zaworów oraz studzienek (przedmiar poz. 36, 37, 38) należy uwzględnić nowy materiał – włazy/skrzynki wodociągowe, czy zostanie on przekazany Wykonawcy od Zamawiającego?

Odp. – studzienki – regulacja wysokościowa plus wymiana pokrywy, wymiana pokrywy nie wymaga dodatkowych uzgodnień, zakup uwzględnić w wycenie

5. Według przedmiaru poz. 6.2 należy rozebrać (sfrezować) 731 m² nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 3cm, proszę o wskazanie miejsca, gdzie w/w roboty należy wykonać.

Odp. – pozycja 6 dotyczy kompleksowej rozbiórki odnogi, nie ma tam wskazanego frezowania jedynie rozbiórka mechaniczna.

6. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać rozbiórkę podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm oraz rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gr. 5cm w ilości 474m². Proszę o potwierdzenie, że ta pozycja dotyczy rozbiórki istniejącej konstrukcji odnogi.

Odp. – tak, jej kompleksowej rozbiórki, jak odp. pytania 5

7. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać umocnienie wylotu ścieku narzutem kamiennym, proszę o informację, czy ma być to jakiś konkretny narzut kamienny, jeśli tak to proszę o informację jaki?

Odp. – dowolny, jedyny warunek, by wielkość użytego kamienia była adekwatna do wykonanego umocnienia

8. Proszę o potwierdzenie, że pod zjazdami i zatoką autobusową należy wykonać warstwę odcinającą z piasku o grubości 10cm.

Odp. – zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi

9. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

Odp. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym przy określeniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może posilkować się pozycjami zawartymi w udostępnionych przez zamawiającego przedmiarach, przy czym podstawą do określenia ceny jest projekt.

10. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odp.. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym przy określeniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

11. Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na stosowaniu materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne.

12. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odp. Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić podczas sporządzania ofert.

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?

Odp. Zamawiający posiada wszelkie dokumenty umożliwiające przystąpienie do realizacji robót.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający załączył kompletną dokumentację projektową.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych

braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. Zamawiający dysponuje wszelkimi dokumentami.

16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

17. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odp. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i SWZ. Ewentualne zmiany do umowy będą dokonane zgodnie z zapisami umowy i ustawą Pzp

18. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odp. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i SWZ. Ewentualne zmiany do umowy będą dokonane zgodnie z zapisami umowy i ustawą Pzp.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odp. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i SWZ. Ewentualne zmiany do umowy będą dokonane zgodnie z zapisami umowy i ustawą Pzp.

20. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odp. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i SWZ. Ewentualne zmiany do umowy będą dokonane zgodnie z zapisami umowy i ustawą Pzp.

21. Według dokumentacji projektowej należy wykonać ściek korytkowy pochodnikowy proszę o informację jakiej długości ma być w/w ściek?

Odp. lokalizację i konstrukcję przedstawiono na rysunku nr 3.0, 3.1 i opis techniczny

22. Według dokumentacji projektowej należy wykonać ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu narzutem kamiennym proszę o informację jakiej długości ma być w/w ściek oraz na jaką długość należy wykonać umocnienie wylotu?

Odp. – rysunek konstrukcyjny nr 3.0, 3.1 i opis techniczny

23. W którym miejscu należy wbudować przepust fi 40mm w ilości 66mb. Na planie sytuacyjnym zaznaczony jest przepust w km 0+115,70 (7mb) oraz w km 0+999,10 (7mb).

Odp. są to istniejące przepusty pod zjazdami, które będą wymagały przebudowy, oprócz tych w/w

24. Wg opisu projektu należy przebudować studnię kd wraz z kanałem. Proszę o podanie średnicy studni, długość i rodzaj kanału.

Odp. – wszelkie informacje niezbędne do wyceny i wykonania zawarte są w części opisowej projektu poz. 2.4 - odwodnienie

25. Gdzie w przedmiarze ujęto korytowanie odnogi w ilości 394m²?

Odp. – dodatkowe korytowanie odnogi ujęto w pozycji 12

26. Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

Odp. – nie ma oznakowania poziomego

27. Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp. Wartość zamówienia zostanie podana po terminie otwarcia ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 17 lipca 2024 r do godziny 12:00.

Z-ca Wójta

Justyna Kamińska