
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE

ADRES INWESTYCJI: Domachowo 47 63-840 Krobia

NAZWA INWESTORA: Gmina Krobia

ADRES INWESTORA: ul.Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANŻE: elektryczna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Koszторыс

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE						
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻ				
1	d.1 kalk. własna	Rozpoznanie w instalacji elektrycznej oraz demontaż	kpl	1,00		
Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻ						
2		ROZDZIELNICA RK				
2	d.2 KNNR 5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2	szt.	1,000		
3	d.2 KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył	5,000		
4	d.2 KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,000		
5	d.2 KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	16,000		
6	d.2 KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób	1,000		
7	d.2 KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób	4,000		
Razem dział: ROZDZIELNICA RK						
3		INSTALACJA GNIAZD 230V, 400V I WYPUSTÓW 230V				
8	d.3 KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	46,000		
9	d.3 KNNR 5 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m	46,000		
10	d.3 KNNR 5 1209-0202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.	4,000		
11	d.3 KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	120,000		
12	d.3 KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	22,000		
13	d.3 KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	11,000		
14	d.3 KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.	15,000		
15	d.3 KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.	15,000		
16	d.3 KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	12,000		
17	d.3 KNNR 5 0308-11	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.	3,000		
Razem dział: INSTALACJA GNIAZD 230V, 400V I WYPUSTÓW 230V						
4		INSTALACJA OŚWIETLENIA				
18	d.4 KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	15,000		
19	d.4 KNNR 5 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m	15,000		
20	d.4 KNNR 5 1209-0202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.	2,000		
21	d.4 KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	36,000		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
22 d.4	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.	8,000		
23 d.4	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.	8,000		
24 d.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000		
25 d.4	KNNR 5 0502-01 analogia	Oprawa (E1.1)	kpl.	6,000		
Razem dział: INSTALACJA OŚWIETLENIA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻ								
2	ROZDZIELNICA RK								
3	INSTALACJA GNIAZD 230V, 400V I WYPUSTÓW 230V								
4	INSTALACJA OŚWIETLENIA								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: