


RZUT I PIĘTRA



Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	T [°C]
216	Pom. pomocnicze	12,03 m2	20
217	Pokój biurowy	21,60 m2	20
218	Pokój biurowy	27,66 m2	20
219	Pokój biurowy	23,35 m2	20
220	Pom. pomocnicze	8,16 m2	16
221	WC	4,88 m2	20
222	Komunikacja 1	16,95 m2	16
223	Czynielnia	57,71 m2	16
224	Hol	17,21 m2	16
225	WC	4,77 m2	20
226	Pom. gospodarcze	8,13 m2	20
227	WC	8,27 m2	20
228	Pokój biurowy	12,03 m2	20
229	Pokój biurowy	16,30 m2	20
230	Pokój biurowy	9,88 m2	20
231	Pokój biurowy	16,64 m2	16
232	Komunikacja 2	33,55 m2	20
233	Pokój biurowy	23,37 m2	20
234	Pokój biurowy	15,64 m2	20
235	Pokój biurowy	15,97 m2	20
236	Pokój biurowy	15,82 m2	20
237	Pokój biurowy	16,87 m2	20
238	Pokój biurowy	16,65 m2	20
239	Pokój biurowy	13,10 m2	20
240	Pokój biurowy	16,92 m2	20
241	Pokój biurowy	19,41 m2	20
242	Pokój biurowy	15,19 m2	20
243	Pokój biurowy	19,52 m2	20
Razem		503,15 m2	35 550 W

LEGENDA:

- zasilanie
- powrót
- oznaczenie pionu
- grzejnik członowy aluminiowy
- symbol działki

9/10 dn 15 — średnica rury
Q 993 — moc działki [W]

UWAGI:

- Instalację i podzięcia do grzejników wykonać z rur stalowych niskociężowych zeew. ocynkowanych
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
- Piony instalacji zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej oraz zabudować płytą G-K

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:		FAZA OPRACOWANIA
mgr inż. Tomasz Tyński		P.W.
ul. Piłsnecka 20A, 07-409 Ostrołęka		
INWESTOR:		Rysunek nr 5
Miejsce Maków Mazowiecki		
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki		SKALA 1:100
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku "A" Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim		
ADRES: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, dz. nr 969/9, 969/11, 969/13		
NAZWA PRYSŁUNKU: Instalacja C.O. - rzut piętra		
OPRACOWAŁ: PODPIS:		NR UPRAWNIENI:
mgr inż. Tomasz Tyński		MAZ/0266/PWOS/10
Data opracowania		Luty 2020 rok