

Zakres robót budowlanych:

1. Demontaż starego obramowania betonowego kwatery (podmurówka ogrodzenia) oraz odtworzenie - wykonanie i montaż nowego obramowania z granitu z zachowaniem formy oraz wymiarów;
2. Demontaż betonowych słupów ogrodzenia kwatery oraz odtworzenie - wykonanie i montaż nowych słupów z granitu z zachowaniem formy oraz wymiarów. Łańcuchy w ogrodzeniu zostaną zamontowane na nowych słupach z granitu po poddaniu ich czyszczeniu i zabezpieczeniu;
3. Demontaż betonowych słupów przy bramie wejściowej do kwatery oraz odtworzenie - wykonanie i montaż nowych słupów z granitu z zachowaniem formy oraz wymiarów;
4. Konserwacja bramy wejściowej (czyszczenie i piaskowanie elementów metalowych z ewentualną wymianą elementów skorodowanych). Malowanie i instalacja w nowych elementach z granitu;
5. Demontaż obrzeży betonowych w kwaterach (przy mogiłach) oraz wykonanie i odtworzenie obramowania mogił w granicie z zachowaniem formy oraz wymiarów na podsypce piaskowej;
6. Demontaż obramowania (podstawy) betonowego pod krzyżami oraz odtworzenie podstawy z granitu z zachowaniem formy oraz wymiarów;
7. Demontaż starych krzyży betonowych oraz odtworzenie - wykonanie i montaż nowych krzyży granitowych w monolicie z zachowaniem formy oraz wymiarów;
8. Czyszczenie i konserwacja tabliczek granitowych wraz z montażem na nowych krzyżach;
9. Konserwacja krzyża głównego (wymiana podestu betonowego na granitowy z zachowaniem formy oraz wymiarów oraz czyszczenie, piaskowanie i malowanie metalowych elementów krzyża);
10. Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej, ponowne przygotowanie podłoża oraz wykonanie i ułożenie nowej nawierzchni granitowej z zachowaniem dotychczasowego układu alejek cmentarza;
11. Wykonanie i montaż płyty granitowej ppłk. Sienkiewicza z zachowaniem wymiarów płyty;
12. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-III bez nawożenia – wewnętrzna powierzchnia mogił.

Wszystkie nowe elementy kamienne zostaną wykonane z granitu o jednej odmianie. Granit polski.