

**Załącznik do**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 04.04.2023r.**

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE I OKREŚLENIE ZAKRESU  
RZECZOWEGO ROBÓT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**

**Zadanie: Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg leśnych w Leśnictwach Bukowina, Maszewo, Cewice, Okalice, Jeziernik, Uniesin, Kozin, Mikorowo, Runowo i Rokitki o nawierzchni gruntowo- gruzowej szerokości 3,0m i długości 8,60km**

Część opisowa

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie zakresu robót związanych z naprawą i konserwacją istniejących dróg leśnych w Leśnictwie Bukowina, Maszewo, Cewice, Okalice, Jeziernik, Uniesin, Kozin, Mikorowo Runowo i Rokitki położonych na terenie Nadleśnictwa Cewice. Projektowane odcinki łączą się z drogami już wyremontowanymi i drogami publicznymi co ułatwi i usprawni zrywkę i wywożenie drewna sprzętem wysokotonazowym.

- Stan istniejący

Istniejące drogi położone są na terenie w/w Leśnictw.

Odcinki przewidziane do napraw i konserwacji posiadają nawierzchnię gruntowo-gruzową o szerokości 3m.

Na projektowanych odcinkach występują liczne wyboje i ubytki oraz zamulone odcinkowe rowów i dołów chłonnych.

- Stan projektowany

Trasa projektowanych dróg przebiega po istniejących śladach. Naprawa i konserwacja polega na uzupełnieniu w wyznaczonych miejscach gruzu oraz wyprofilowaniu i uwałowaniu istniejącej nawierzchni wraz z oczyszczeniem poboczy i pogłębienie rowów.

- Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewniają spadki poprzeczne jezdni.

Nawierzchnię należy uformować w przekroju eliptycznym przy zachowaniu dwustronnych spadków poprzecznych.

Na odcinkach dróg zaprojektowane są także rowy odwadniające i doły chłonne które zostaną odmulone i pogłębione.

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski

Przedmiar robót dołączono do specyfikacji.

Sporządził:

Adam Pawlak