

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV:

1	<i>KNR 4-04 0509-02-050</i> <i>Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1 445,00</i> <i>m2</i>
2	<i>KNR 4-01 0521-04-050</i> <i>Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>24,00 m2</i>
3	<i>KNR 4-01 0212-04-050</i> <i>Rozbiórka betonowych czapek kominowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>3,20 m2</i>
4	<i>1. 4*0,8</i> <i>TZKNBK 1904 1201-37-040</i> <i>Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z</i> <i>cegły na zaprawie cementowo-wapiennej "30", o objętości do 0,5 m3</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>3,20</i> <i>4,80 m</i>
5	<i>1. 4*1,2</i> <i>KNR 4-04 0403-02-050</i> <i>Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>4,80</i> <i>1 445,00</i> <i>m2</i>
6	<i>KNR 4-04 0403-08-040</i> <i>Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe,</i> <i>wiatrowe</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>32,00 m</i>
7	<i>KNR 4-01 0535-06-040</i> <i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>215,00 m</i>
8	<i>KNR 4-01 0535-08-050</i> <i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy</i> <i>gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>31,63 m2</i>
	<i>1. (12,84*2+14,7*2)*0,4+0,6*4*4</i>	<i>31,63</i>

9	<p><i>KNR 4-01 0535-04-040</i> <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	336,88 m
	<p>1. 17+3,5+5,7+3,5+6,6+9+29,3+22,4+13,3+22+24,4+9+ 12,2+2,3+3,2+2,3+1,7+1,7+6,4+9+24,5+10,5+2+11,5 +3,2+1,1+6,8+3,3+1,1+16,4+16,4+11,5+10,8+2+2,5* 2+3,14*2</p>	336,88
10	<p><i>KNR 4-04 1101-02-060</i> <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i</i> <i>wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na</i> <i>odległość 1 km</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	80,00 m ³
11	<p><i>KNR 4-04 1101-05-060</i> <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady</i> <i>uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem</i> <i>ciężarowym</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	80,00 m ³
	<p>1. 1600*0,05</p>	80,00
<p>2. REMONT KONSTRUKCJI DACHU Kod CPV:</p>		
12	<p><i>KNR 4-01 0412-01-020</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	20,40 szt
13	<p><i>KNR 4-01 0412-02-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	485,00 m
14	<p><i>KNR 4-01 0412-03-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszone</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	65,00 m
15	<p><i>KNR 4-01 0412-04-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murlaty i podwaliny</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	85,00 m
16	<p><i>KNR 4-01 0412-05-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Płatwie</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	65,00 m

17	KNR 4-01 0412-06-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Słupy krotność= 1,00	16,00 m
18	KNR 4-01 0412-07-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Miecze lub zastrzały krotność= 1,00	18,00 m
19	KNR 4-01 0413-02-040 Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie krotność= 1,00	240,00 m
20	KNR 2-02 0410-01-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00	1 445,00 m2

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Kod CPV:

21	KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. krotność= 1,00	150,00 m2
22	KNR 2-02 0508-0401-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00	325,60 m
23	KNR 2-02 0508-0301-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	11,28 m
24	1. 2,5*2+3,14*2 KNR 2-02 0510-0101-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 8 cm. krotność= 1,00	11,28 213,50 m

25 KNR 2-02 0510-0301-040 18,00 m
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.
krotność= 1,00

1. 4*4,5

18,00

4. POKRYCIE DACHU

Kod CPV:

26 KNR 2-02W 0505-03-050 25,00 m2
Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe
krotność= 1,00

27 KNR 2-02W 0504-02-050 1 445,00 m2
Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną
krotność= 1,00

28 KNR 19-01 0507-03-050 13,40 m2
Krycie dachu gontami o wymiarach 55 cm
krotność= 1,00

1. 3,5*2+3,2*2

13,40

5. RUSZTOWANIA

Kod CPV:

29 KNR 2-02 1604-01-050 1 400,00 m2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
krotność= 1,00

30 KNR 2-02 1604-02-050 1 300,00 m2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
krotność= 1,00

31 KNR 2-02 1614-01-050 10,00 m2
Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o konstrukcji drewnianej. Wysokość rusztowania do 20 m.
krotność= 1,00

6. IMPREGNACJA I MAŁOWANIE

Kod CPV:

32	KNR 4-01 0627-04-050 <i>Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi</i> <i>krotność= 1,00</i>	150,00 m2
33	KNR 4-01 0631-01-050 <i>Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, bali i krawędziaków</i> <i>krotność= 1,00</i>	2 900,00 m2
34	TZKNBK 1915 0402-0340-050 <i>Malowanie stolarki. Zagruntowanie drewna. OKAPY DACHU</i> <i>krotność= 1,00</i>	260,00 m2
35	1. 325*0,8. TZKNBK 1915 0402-0380-050 <i>Malowanie stolarki. Pomalowanie listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz</i> <i>OKAP DACHU- BEJCOWANIE</i> <i>krotność= 1,00</i>	260,00 260,00 m2
36	TZKNBK 1915 0402-0381-050 <i>Malowanie stolarki. Pomalowanie struganych OKAP DACHU-</i> <i>LAKIEROWANIE - drugi raz</i> <i>krotność= 1,00</i>	260,00 m2

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja odgromowa					
1	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 75+62+58+34+86	m m	315.000	
				RAZEM	315.000
2	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe 8,5*18	m m	153.000	
				RAZEM	153.000
3	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 10*1*1	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzłomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 10*3	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 10*1*1	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000