

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNEJ
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2 , OBRĘB EWIDENCYJNY
0009 LIPA OBÓRKI
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ
ADRES INWESTORA: UL. ZAWODZIE 4 06-300 PRZASNYSZ

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

ROBOTY BUDOWLANE mgr inż Hubert Kuciński
POZOSTAŁE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

ROBOTY BUDOWLANE mgr inż. arch. Janusz Kiciński
POZOSTAŁE

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2023r.

POZIOM CEN: I KWARTAŁ 2023r.
INTERCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE				
1.1		ANEKS KUCHENNY				
1 d.1.1	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej np. Opoczno lwencja biały połysk	m2	2,217		
2 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateskowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	0,998		
Razem dział: ANEKS KUCHENNY						
1.2		POSADZKI				
3 d.1.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x60cm, układanych metodą zwykłą	m2	73,040		
Razem dział: POSADZKI						
1.3		SUFIT				
4 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateskowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	73,040		
Razem dział: SUFIT						
1.4		ARANŻACJA POMIESZCZEN				
5 d.1.4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej np. Opoczno lwencja biały połysk	m2	39,680		
6 d.1.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10cm - na klej np.Paradyż Neve Bianco	m2	2,280		
7 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateskowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	122,830		
8 d.1.4	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennie drewniane	m	51,720		
9 d.1.4	wycena indywidualna	Panele drewniane fornirowane jesionem	m2	25,600		
10 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian fototapetą	m2	3,870		
11 d.1.4	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety z konglomeratu grubości 2cm i szerokości 20cm	m	11,800		
12 d.1.4	wycena indywidualna	Wklejenie lustra 0,70x0,90m	m2	0,630		
Razem dział: ARANŻACJA POMIESZCZEN						
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE						
Kosztyorys razem						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE			
1.1		ANEKS KUCHENNY			
1 d.1.1	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej np. Opoczno Iwencja biały połysk	m2		
		(0,60 + 2,495 + 0,60) * 0,60	m2	2,217	
				RAZEM	2,217
2 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateskowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		2,495 * 0,40	m2	0,998	
				RAZEM	0,998
1.2		POSADZKI			
3 d.1.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x60cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		73,04	m2	73,040	
				RAZEM	73,040
1.3		SUFIT			
4 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateskowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		73,04	m2	73,040	
				RAZEM	73,040
1.4		ARANŻACJA POMIESZCZEŃ			
5 d.1.4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej np. Opoczno Iwencja biały połysk	m2		
		5,32 + 3,42 + 4,82 + 5,72	m2	19,280	
		3,70 + 5,20 + 5,78 + 5,72	m2	20,400	
				RAZEM	39,680
6 d.1.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10cm - na klej np.Paradyż Neve Bianco	m2		
		0,40 + 1,48 + 0,40	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
7 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateskowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		6,08 + 5,13 + 2,93 + 3,07 + 2,72 + 2,80 + 1,21 + 1,30 + 1,05 + 1,30 + 4,93 + 6,80 + 6,94 + 6,81 - 0,66 + 17,46 - 1,65 * 2 + 6,58 + 8,83 - 1,65 + 6,58 - 1,20 + 2,09 + 2,09 + 17,46 - 1,65 * 2 + 8,83 - 1,65 + 6,52 + 1,31 + 1,16 + 1,31 + 1,30	m2	122,830	
				RAZEM	122,830
8 d.1.4	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennie drewniane	m		
		51,72	m	51,720	
				RAZEM	51,720
9 d.1.4	wycena indywidualna	Panele drewniane fornirowane jesionem	m2		
		13,30 + 12,30	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
10 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian fototapetą	m2		
		3,87	m2	3,870	
				RAZEM	3,870
11 d.1.4	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety z konglomeratu grubości 2cm i szerokości 20cm	m		
	O1	1,10 * 3	m	3,300	
	O2	1,10 * 6	m	6,600	
	O3	1,10 * 1	m	1,100	
	O4	0,80 * 1	m	0,800	
				RAZEM	11,800
12 d.1.4	wycena indywidualna	Wklejenie lustra 0,70x0,90m	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,70 * 0,90	m2	0,630	
				RAZEM	0,630

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	366,5488		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	farba lateksowa	dm3	54,3356		
2	fototapeta	m2	4,4505		
3	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,5516		
4	klej do tapet gładkich lub tłoczonych	kg	0,1625		
5	listwy przyściennie z drewna iglastego	m	59,9952		
6	Panele drewniane fornirowane jesionem	m2	25,6000		
7	parapety z konglomeratu grubości 2cm i szerokości 20cm	m	12,1540		
8	plytki 10 x 10 cm Opoczno lwencja biały połysk	m2	42,7349		
9	plytki 25x40cm Paradyż Neve Bianco	m2	2,3256		
10	plytki gresowe 60x60cm	m2	74,5008		
11	Wklejenie lustra 0,70x0,90m	m2	0,6300		
12	zaprawa cementowa M 12	m3	0,1416		
13	zaprawa klejąca	kg	576,6604		
14	zaprawa spoinująca	kg	68,6591		
15	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	samochód dostawczy	m-g	3,9173		
2	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	6,3667		
RAZEM					

Słownie:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Kosztorys ofertowy	2
1 ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE	3
Zestawienie robocizny	5
Zestawienie materiałów	5
Zestawienie sprzętu	5
Spis treści	6