

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania:

„Remont części pomieszczeń poddasza budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie w związku z adaptacją pomieszczeń na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki Jądrowej”.

1. Ostrożne rozebranie pomostu technicznego z płyt OSB i legarów drewnianych do ponownego wykorzystania.
2. Ostrożne zdjęcie wełny mineralnej ze stropu do ponownego wykorzystania.
3. Rozebranie ścianek działowych z cegły oraz drewnianych.
4. Obicie tynków cementowo-wapiennych ze ścian.
5. Demontaż wewnętrznego ocieplenia ścian z płyt styropianowych wraz z tynkiem cienkowarstwowym.
6. Rozebranie wolnostojących kominów z cegły.
7. Rozbiórka pieców z cegły.
8. Transport i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
9. Wykonanie nadproża z dwuteownika stalowego nad otworem drzwiowym.
10. Ścianki działowe z pokryciem jednostronnym dwoma warstwami płyt GKF do R 30 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm na stelażu stalowym (do wysokości parapetów okiennych).
11. Okładziny ścian zewnętrznych płytami GKF do EI 60 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 20 cm na stelażu stalowym.
12. Ścianki działowe gr. 12,5 cm z płyt GK na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm.
13. Osadzenie krutek wentylacyjnych.
14. Osadzenie parapetów z konglomeratu marmurowego botticino gr. 3 cm szerokości 30 i 45 cm.
15. Sufity podwieszane systemowe z dwóch warstw płyt GKF do R 30.
16. Okładziny skosów dachu dwoma warstwami płyt GKF do R 30.
17. Obudowa drewnianych elementów konstrukcji dachu płytami GKF do R 30 - dwie warstwy.
18. Przyklejenie narożników ochronnych na narożach.
19. Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian.
20. Cyklinowanie podłogi z desek malowanych farbą olejną.
21. Uzupełnienie podłóg z desek po rozbiórkach.
22. Ułożenie podkładu z polistyrenu gr. 5 mm.
23. Wykonanie wylewki samopoziomującej z gruntowaniem podłoża.
24. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV monogamicznej gr. min. 2 mm klejonej do podłoża wraz z cokołem wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwerstorem.
25. Wykonanie nad sufitem pomostu technicznego na legarach ułożonych na jętkach (materiał Inwestora pochodzący z rozbiórki).
26. Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne w profilach ALU p.poż. EI 30s.
27. Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne w profilach ALU.
28. Dostawa i montaż schody strychowe łamane o wys. 335 cm wraz z klapą o wym. 80x130 cm z klapą p.poż. R 30.
29. Pochwył do pomostu technicznego, z rury stalowej śr. 50 mm, mocowany do drewnianej konstrukcji dachu.

30. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach białym i pastelowych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
31. Ułożenie wełny mineralnej gr. 30 cm w przestrzeni między krokiewiami.
32. Ułożenie wełny mineralnej gr. 30 cm na suficie podwieszanym (wełna Inwestora z rozbiórki).
33. Uzupelnienie warstw dachu pokrytego dachówką ceramiczną mnich-mniszka (fragment dachu po rozbiórce komina).
34. Montaż hydrantu 25 wraz z wyprowadzeniem instalacji wodociągowej poza poddasze (do późniejszego podłączenia do instalacji hydrantowej – drugi etap robót).
35. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń z montażem nawietrzaków.
36. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z wyprowadzeniem przewodów poza poddasze z możliwością późniejszego podłączenia do instalacji – drugi etap robót.
37. Montaż instalacji siły wraz z gniazdami wtyczkowymi.
38. Montaż instalacji oświetleniowej z oprawami oświetleniowych - plafony LED.
39. Instalacja teletechniczna z osprzętem i przewodami UTP kat. 6e z połączeniem z szafą rackową w pom. nr 213 na I piętrze.
40. Montaż punktów dostępowych WiFi.
41. Montaż gniazd HDMI wraz z przewodami do projektorów sufitowych.

Wykonawca powinien uwzględnić, że roboty będą prowadzone w budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Harmonogram prowadzenia robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

#### Kody CPV:

CPV - 45000000-7	Roboty budowlane
CPV - 45111300-1	Roboty rozbiórkowe
CPV - 45262500-6	Roboty murarskie i murowe
CPV - 45410000-4	Tynkowanie
CPV - 45432110-8	Kładzenie podłóg
CPV - 45421000-4	Roboty z zakresie stolarki budowlanej
CPV - 45442100-8	Roboty malarskie
CPV - 45321000-3	Izolacja cieplna
CPV-45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV-45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV-45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV-45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
CPV-45317300-5	Montaż elektrycznych urządzeń rozdzielczych