

1

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

Załącznik nr 1 do SWZ
SA.270.3.2024

Jerzy Ryskowski Emilia Ryskowska
(Imię i nazwisko, nazwa i adres wykonawcy, NIP / KRS,
nr telefonu,)

Witkowo

, dnia 27.07.2024r

OFERTA

Skarb Państwa -

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Nowe Ramuki

ul. Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn 10

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na

„ Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierzguny”

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto: 2.660 905,74 zł.
2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt. 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu szczegółowego zgodnego z przedmiarem robót.
3. Okres gwarancji: 72 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
4. Informujemy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, *
~~Dotawa niżej wymienionych towarów i świadczenie niżej wymienionych usług będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: *~~

NIE DOTYCZY

Wartość ww. towarów i usług bez kwoty podatku od towarów i usług wynosi:
NIE DOTYCZY zł.

WSPÓLWŁAŚCICIEL


mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓLWŁAŚCICIEL


inż. Jerzy Ryskowski

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie, to %.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonania obowiązków wymienionych w pkt. 15 SWZ..
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
7. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

Podwykonawca (nazwa, adres)	Zakres rzeczowy
NIE DOTYCZY	

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

NIE DOTYCZY

8. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

NIE DOTYCZY

_____. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

9. Oświadczamy, że następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Nazwa wykonawcy	Zakres robót
PPHU „MARDAR Dariusz Zawalewski” Spółka cywilna Witkowo 50, 87-603 WIELGIE NIP 466-031-63-90 REGON 340040909 tel. 054 287 16 07	Zamierny wspólnie wykonać cały zakres zamówienia
Jerzy Ryskowski Emilia Ryskowska	

10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w ustawie PZP, na następujący rachunek bankowy:
71 9542 0008 2012 0021 7886 0002
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na e-mail: nyskowska@wp.pl
12. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
Dokumenty wymagane przez SWZ

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

* - niepotrzebne skreślić

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

„Budowa drogi wywozowej leśnej w Leśnictwach Lalka oraz
Dzierzguny”

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


inż. Jerzy Ryskowski

5

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”

Spółka cywilna

Witkowo 50, 87-603 WIELGIE

NIP 466-031-63-90 REGON 340040909

Poszcz. Razem
tel. 654 287 16 07

Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierzgony

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierzgony				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km od 0+000,00 do km 2+615,70	km	
		2,6157	km	2,616
				RAZEM 2,616
2		Prygotowanie terenu pod budowę drogi		
2 d.2	KNNR 1 0104-07	Usunięcie karp po drzewach koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt.	
		289	szt.	289,000
				RAZEM 289,000
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Korytowanie średniej grubości ok. 30 cm (zdjęcie warstwy gleby, humusu) pod jezdnię drogi leśnej wywozowej, zjazdach leśnych, skrzyżowaniach, mijankach oraz poboczach - 18 506,10 m2. Materiał rozplantować poza pas drogowy.	m2	
		18400,80	m2	18 400,800
				RAZEM 18 400,800
3		Roboty ziemne		
4 d.3	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II Zасыpywanie dołów po usunięciu karp urobkiem z korytowania	m3	
		289	m3	289,000
				RAZEM 289,000
5 d.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Wykorzystać materiał z korytowania, wg. tabeli robót	m3	
		391	m3	391,000
				RAZEM 391,000
4		Warstwy górne		
6 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Warstwa górna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza	m2	
		10241,7 + 2315 + 1105,40 + 4470,5	m2	18 132,000
				RAZEM 18 132,000
5		Warstwy dolne		
7 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza	m2	
		10241,7 + 2315 + 1105,4 + 4738,70	m2	18 400,800
				RAZEM 18 400,800
6		Rowy		
8 d.6	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m Rowy obustronne z dnem trójkątnym Materiał z wykonania rowów rozplantować poza pas drogowy	m3	
		3290,1	m3	3 290,100
				RAZEM 3 290,100

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

- 3 -

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

6

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”

Spółka cywilna

Witkowo 50, 87-603 WIELGIE

NIP 466-031-63-90 REGON 340040909

Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierzguny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Roboty dodatkowe			
9 d.7	kalk. własna	Przestawienie kamieni działowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.7	KNR 2-02 1804-04	Przestawienie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej leśnej oraz słupków	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
11 d.7	KNR 1 0412-06	Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.IV - obmiar wg. tabeli robót	m2		
		12695	m2	12 695,000	
				RAZEM	12 695,000
8		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna			
12 d.8	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km		
		2,6157	km	2,616	
				RAZEM	2,616

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

Budowa drogi wywozowej leśnej .KST

PODSUMOWANIE

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	1930331.87	127038.14	1412521.28	390772.46
Koszty pośrednie [Kp] 45% od (R, S)	233006.12	57203.29		175802.85
RAZEM	2163338.00	184241.42	1412521.29	566575.29
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+Kp(R), M, S+Kp(S))$)	497567.74	42375.53	324879.90	130312.32
RAZEM	2660905.74	226616.95	1737401.19	696887.61
			OGÓŁEM	2660905.74

Słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć i 74/100 zł

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2.616	6554.12	17145.58
Razem dział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						17145.58
2 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi						
2	KNNR 1 0104- d.2 07	Usunięcie karp po drzewach koparką podsiębierną w gruntach kat I-II o normalnej wilgotności. Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	289	141.11	40780.79
3	KNR 2-31 d.2 01QJ-01	Korytowanie średniej grubości ok. 30 cm (zdjęcie warstwy gleby, humusu) pod jezdnię drogi leśnej wywozowej, zjazdach leśnych, skrzyżowaniach, mijankach oraz poboczach - 18506,10m2 . Materiał rozplantowany poza pas drogowy. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	18400.80	4.28	78755.42
4	KNR 2-31 d.2 0101-02	Korytowanie średniej grubości ok. 30 cm (zdjęcie warstwy gleby, humusu) pod jezdnię drogi leśnej wywozowej, zjazdach leśnych, skrzyżowaniach, mijankach oraz poboczach - 18506,10m2 . Materiał rozplantowany poza pas drogowy. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	18400.80	0.43	7912.34
Razem dział 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi						127448.55
3 3. Roboty ziemne						
5	KNR 2-01 d.3 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II Zасыpywanie dołów po usunięciu karp urobkiem z korytowania.	m ³	289.00	2.16	624.24
6	KNR 2-01 d.3 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wykorzystać materiał z korytowania, wg tabeli robót.	m ³	391.0	11.51	4500.41
Razem dział 3. Roboty ziemne						5124.65
4 4. Warstwy górne						
7	KNR 2-31 d.4 0114-07	Warstwa górna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	18132.6	26.69	483959.09
8	KNR 2-31 d.4 0114-08	Warstwa górna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7	m ²	18132.6	17.98	326024.15
Razem dział 4. Warstwy górne						809983.24
5 5. Warstwy dolne						
9	KNR 2-31 d.5 0114-05	Warstwa dolna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	18400.80	43.31	796938.65
10	KNR 2-31 d.5 0114-06	Warstwa dolna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²	18400.80	12.86	236634.29
Razem dział 5. Warstwy dolne						1033572.94
6 6. Rowy						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.6	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat II o objętości do 1,5 m3/m. Rowy obustronne z dnem trójkątnym. Materiał z wykonania rowów rozplantować poza pas drogowy. Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętości do 1.50 m3/m	m ³	3290.10	21.40	70408.14
Razem dział 6. Rowy						70408.14
7 7. Roboty dodatkowe						
12 d.7	kalkulacja własna	Przestawienie kamieni dżaiłowych	szt.	8	415.43	3323.44
13 d.7	KNR 2-02 1804-04	Przestawienie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej leśnej oraz słupków Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na słupkach żelbet.pref.16x12x285 cm obsadzonych w gruncie	m	58	94.37	5473.46
14 d.7	KNKRB 1 0412-06	Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.IV - obmiar wg tabeli robót	m ²	12695	5.08	64490.60
Razem dział 7. Roboty dodatkowe						73287.50
8 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna						
15 d.8	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	2.616	10079.28	26367.40
Razem dział 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna						26367.40

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

- 2 -

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4027.1087	30.00	120813.26
2.	robocizna kamień	r-g	7.6400	300.00	2292.00
3.	robocizna siatka	r-g	94.3602	40.00	3774.41
				RAZEM	126879.67

Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 67/100 zł

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	miał kamienny	t	259.296 2		259.296 2	100.00	25929.6 2					
2.	mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm	t	7805.61 94		7805.61 94	100.00	780561. 94					
3.	mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm	t	5767.98 01		5767.98 01	100.00	576798. 00					
4.	deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II	m ³	0.2694		0.2694	600.00	161.67					
5.	woda	m ³	640.005 0		640.005 0	5.00	3200.02					
6.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.2721		0.2721	600.00	163.24					
7.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.5912		0.5912	600.00	354.73					
8.	inwentaryzacja geodezyjna powyko- nawcza		2.6160		2.6160	7000.0 0	18312.0 0					
9.	materiały pomocnicze	zł					6932.45					
RAZEM							1412413 .67					

Słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta trzysta i 67/100 zł

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Ewelina Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.25 m3 6. 6. Rowy	m-g	323.7458	150.00	48561.88
2.	koparka 0.60 m3 2. 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi	m-g	165.0190	150.00	24752.85
3.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 2. 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi 3. 3. Roboty ziemne Razem:	m-g	97.5242 17.8755 115.3997	150.00	14628.64 2681.33 17309.97
4.	układarka 4. 4. Warstwy górne 5. 5. Warstwy dolne Razem:	m-g	70.7171 68.0830 138.8001	350.00	24751.00 23829.04 48580.04
5.	walec statyczny samojezdny 10 t 4. 4. Warstwy górne 5. 5. Warstwy dolne Razem:	m-g	629.2012 831.7162 1460.9174	150.00	94380.18 124757.42 219137.60
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 2. 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi	m-g	158.2469	150.00	23737.03
7.	samochód dostawczy 0.9 t 1. 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 8. 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna Razem:	m-g	19.6200 34.6620 54.2820	150.00	2943.00 5199.30 8142.30
				RAZEM	390221.67

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden i 67/100 zł

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Natalia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych								
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym obmiar = 2.616km	km					
d.1	0119-03							
1*		-- R -- robocizna 117*0.955=111.735r-g/km * 30.00zł/r-g	r-g	292.2988	3352.05	8768.96		
2*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.104m ³ /km * 600.00zł/m ³	m ³	0.2721	62.40		163.24	
3*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 7.5m-g/km * 150.00zł/m-g	m-g	19.6200	1125.00			2943.00
Razem koszty bezpośrednie: 11875.20						8768.96	163.24	2943.00
Razem z narzutami: 17145.58						12714.99	163.24	4267.35
Ceny jednostkowe						6554.12	4860.47	1631.25
Razem dział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:			17145.58			12714.99	163.24	4267.35

WSPÓLWŁAŚCICIEL

- 1 -

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓLWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
2 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi									
2	KNNR 1 0104-d.2 07	Usunięcie karp po drzewach koparką podsiębierną w gruntach kat I-II o normalnej wilgotności. Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności obmiar = 289szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.389r-g/szt. * 30.00zł/r-g	r-g	112.4210	11.67	3372.63			
2*		-- S -- koparka 0.60 m3 0.571m-g/szt. * 150.00zł/m-g	m-g	165.0190	85.65			24752.85	
Razem koszty bezpośrednie: 28125.48						3372.63		24752.85	
Razem z narzutami: 40780.79						4889.88		35890.91	
Ceny jednostkowe						141.11	16.92	0.00	124.19
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Korytowanie średniej grubości ok. 30 cm (zdjęcie warstwy gleby, humusu) pod jezdnię drogi leśnej wywozowej, zjazdach leśnych, skrzyżowaniach, mijankach oraz poboczach - 18506,10m2 . Materiał rozplantowany poza pas drogowy. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm obmiar = 18400.80m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0376r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	691.8701	1.13	20756.10			
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0035m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	64.4028	0.53			9660.42	
3*		walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0086m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	158.2469	1.29			23737.03	
Razem koszty bezpośrednie: 54282.36						20756.10		33397.45	
Razem z narzutami: 78755.42						30177.31		48578.11	
Ceny jednostkowe						4.28	1.64	0.00	2.64
4	KNR 2-31 d.2 0101-02	Korytowanie średniej grubości ok. 30 cm (zdjęcie warstwy gleby, humusu) pod jezdnię drogi leśnej wywozowej, zjazdach leśnych, skrzyżowaniach, mijankach oraz poboczach - 18506,10m2 . Materiał rozplantowany poza pas drogowy. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 obmiar = 18400.80m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0005*2=0.001r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	18.4008	0.03	552.02			
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0009*2=0.0018m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	33.1214	0.27			4968.22	
Razem koszty bezpośrednie: 5520.24						552.02		4968.22	
Razem z narzutami: 7912.34						736.03		7176.31	
Ceny jednostkowe						0.43	0.04	0.00	0.39
Razem dział 2. Przygotowanie terenu pod budowę drogi: 127448.55						35803.22	0.00	91645.33	

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

- 2 -

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

15

Budowa drogi wywozowej leśnej .KST

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3. Roboty ziemne								
5 d.3	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II Zасыpywanie dołów po usunięciu karp urobkiem z korytowania. obmiar = 289.00m ³	m ³					
1*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0099m-g/m ³ * 150.00zł/m-g	m-g	2.8611	1.49			429.17
Razem koszty bezpośrednie: 430.61 Razem z narzutami: 624.24 Ceny jednostkowe						2.16	0.00	0.00
6 d.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wykorzystać materiał z korytowania, wg tabeli robót. obmiar = 391.0m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.0725r-g/m ³ * 30.00zł/r-g	r-g	28.3475	2.18	850.43		
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0384m-g/m ³ * 150.00zł/m-g	m-g	15.0144	5.76			2252.16
Razem koszty bezpośrednie: 3104.54 Razem z narzutami: 4500.41 Ceny jednostkowe						11.51	3.16	0.00
Razem dział 3. Roboty ziemne: 5124.65						1235.56	0.00	3889.09

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 4. Warstwy górne								
7 d.4	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm obmiar = 18132.6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0304r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	551.2310	0.91	16536.93		
2*		-- M -- mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm 0.1697t/m ² * 100.00zł/t	t	3077.1022	16.97		307710.22	
3*		miel kamienny 0.0143t/m ² * 100.00zł/t	t	259.2962	1.43		25929.62	
4*		woda 0.008m ³ /m ² * 5.00zł/m ³	m ³	145.0608	0.04		725.30	
5*		materiały pomocnicze 0.5% * 334365.14zł	%	0.5000	0.092		1671.83	
6*		-- S -- układarka 0.0025m-g/m ² * 350.00zł/m-g	m-g	45.3315	0.88			15866.03
7*		walec statyczny samojezdny 10 t 0.0256m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	464.1946	3.84			69629.18
Razem koszty bezpośrednie: 438083.62						16536.93	336036.97	85495.21
Razem z narzutami: 483959.09						23935.03	335997.08	124026.98
Ceny jednostkowe						26.69	1.32	6.84
8 d.4	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7 obmiar = 18132.6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0011*7=0.0077r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	139.6210	0.23	4188.63		
2*		-- M -- mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm 0.0212*7=0.1484t/m ² * 100.00zł/t	t	2690.8778	14.84		269087.78	
3*		woda 0.001*7=0.007m ³ /m ² * 5.00zł/m ³	m ³	126.9282	0.035		634.64	
4*		materiały pomocnicze 0.5% * 269722.42zł	%	0.5000	0.074		1348.61	
5*		-- S -- układarka 0.0002*7=0.0014m-g/m ² * 350.00zł/m-g	m-g	25.3856	0.49			8884.97
6*		walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*7=0.0091m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	165.0067	1.37			24751.00
Razem koszty bezpośrednie: 308979.50						4188.63	271071.03	33635.97
Razem z narzutami: 326024.15						5983.76	271082.37	48958.02
Ceny jednostkowe						17.98	0.33	2.70
Razem dział 4. Warstwy górne: 809983.24						29918.79	607079.45	172985.00

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.5. Warstwy dolne								
9 d.5	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm obmiar = 18400.80m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0333r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	612.7466	1.00	18382.40		
2*		-- M -- mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm 0.3182t/m ² * 100.00zł/t	t	5855.1346	31.82		585513.46	
3*		woda 0.015m ³ /m ² * 5.00zł/m ³	m ³	276.0120	0.075		1380.06	
4*		materiały pomocnicze 0.5% * 586893.52zł	%	0.5000	0.16		2934.47	
5*		-- S -- układarka 0.0027m-g/m ² * 350.00zł/m-g	m-g	49.6822	0.95			17388.76
6*		walec statyczny samojedyny 10 t 0.0387m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	712.1110	5.81			106816.64
Razem koszty bezpośrednie: 732719.86						18382.40	589827.99	124205.40
Razem z narzutami: 796938.65						26681.16	589929.65	180327.84
Ceny jednostkowe						43.31	1.45	9.80
10 d.5	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna i plac manewrowy - zjazdy leśne i skrzyżowania - mijanki - pobocza Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 obmiar = 18400.80m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0011*5=0.0055r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	101.2044	0.165	3036.13		
2*		-- M -- mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm 0.0212*5=0.106t/m ² * 100.00zł/t	t	1950.4848	10.60		195048.48	
3*		woda 0.001*5=0.005m ³ /m ² * 5.00zł/m ³	m ³	92.0040	0.025		460.02	
4*		materiały pomocnicze 0.5% * 195508.5zł	%	0.5000	0.053		977.54	
5*		-- S -- układarka 0.0002*5=0.001m-g/m ² * 350.00zł/m-g	m-g	18.4008	0.35			6440.28
6*		walec statyczny samojedyny 10 t 0.0013*5=0.0065m-g/m ² * 150.00zł/m-g	m-g	119.6052	0.98			17940.78
Razem koszty bezpośrednie: 224121.74						3036.13	196486.04	24381.06
Razem z narzutami: 236634.29						4600.20	196520.54	35513.54
Ceny jednostkowe						12.86	0.25	1.93
Razem dział 5. Warstwy dolne: 1033572.94						31281.36	786450.20	215841.38

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

- 5 -

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
6.6. Rowy									
11 d.6	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na odkład w gruncie kat II o objętości do 1,5 m ³ /m. Rowy obustronne z dnem trójkątnym. Materiał z wykonania rowów rozplantować poza pas drogowy. Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m ³ /m obmiar = 3290.10m ³	m ³						
1*		-- S -- koparka gąsienicowa 0.25 m ³ 0.0984m-g/m ³ * 150.00zł/m-g	m-g	323.7458	14.76			48561.88	
Razem koszty bezpośrednie: 48561.88								48561.88	
Razem z narzutami: 70408.14								70408.14	
Ceny jednostkowe						21.40	0.00	0.00	21.40
Razem dział 6. Rowy: 70408.14							0.00	0.00	70408.14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

- 6 -

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.7. Roboty dodatkowe								
12 d.7	kalkulacja własna	Przestawienie kamieni dzaitowych obmiar = 8szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna kamień 0.955r-g/szt. * 300.00zł/r-g	r-g	7.6400	286.50	2292.00		
Razem koszty bezpośrednie: 2292.00						2292.00		
Razem z narzutami: 3323.44						3323.44		
Ceny jednostkowe						415.43	0.00	0.00
13 d.7	KNR 2-02 1804-04	Przestawienie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej leśnej oraz słupków Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na słupkach żelbet.pref.16x12x285 cm obsadzonych w gruncie obmiar = 58m	m					
1*		-- R -- robocizna siatka 1.6269r-g/m * 40.00zł/r-g	r-g	94.3602	65.08	3774.41		
Razem koszty bezpośrednie: 3774.64						3774.41		
Razem z narzutami: 5473.46						5473.46		
Ceny jednostkowe						94.37	0.00	0.00
14 d.7	KNKRB 1 0412-06	Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.IV - obmiar wg tabeli robót obmiar = 12695m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1165r-g/m ² * 30.00zł/r-g	r-g	1478.9675	3.50	44369.03		
Razem koszty bezpośrednie: 44432.50						44369.03		
Razem z narzutami: 64490.60						64490.60		
Ceny jednostkowe						5.08	0.00	0.00
Razem dział 7. Roboty dodatkowe: 73287.50						73287.50	0.00	0.00

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Tyskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna								
15 KNR 2-01 d.8 0119-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym obmiar = 2.616km	km					
1*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.226m ³ /km * 600.00zł/m ³	m ³	0.5912	135.60		354.73	
2*		deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II 0.103m ³ /km * 600.00zł/m ³	m ³	0.2694	61.80		161.67	
3*		inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1/km * 7000.00zł/		2.6160	7000.00		18312.00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 13.25m-g/km * 150.00zł/m-g	m-g	34.6620	1987.50			5199.30
Razem koszty bezpośrednie: 24027.70							18828.40	5199.30
Razem z narzutami: 26367.40							18828.40	7539.00
Ceny jednostkowe					10079.28	0.00	7197.40	2881.88
Razem dział 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna:				26367.40		0.00	18828.40	7539.00

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

- 8 -

mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

Załącznik nr 5 do SWZ
SA.270.3.2024

Jerzy Ryskowski

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierguny**”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Nowe Ramuki, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6..... ustawy PZP (podać mające zastosowanie przepisy art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy PZP).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

NIE DOTYCZY

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

.....
(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

.....
inż. Jerzy Ryskowski
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

.....
inż. Jerzy Ryskowski
(podpis)

Oświadczenia muszą być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

Załącznik nr 5 do SWZ
SA.270.3.2024

Emilia Ryskowska

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi wozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierguny**”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Nowe Ramuki, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6..... ustawy PZP (podać mające zastosowanie przepisy art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy PZP).

WSPÓLWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

NIE DOTYCZY

WSPÓLWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

.....
mgr inż. Emilia Dyskowska
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

.....
mgr inż. Emilia Dyskowska
.....

(podpis)

Oświadczenia muszą być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

Załącznik nr 6 do SWZ
SA.270.3.2024

Jerzy Ryskowski

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierguny”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Nowe Ramuki, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5.4 ppkt 1, 2..... lit. a, b, c Specyfikacji Warunków Zamówienia (podać mające zastosowanie ppkt 1 lit. a, b oraz ppkt 2 lit. a, b, c SWZ).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1)

w następującym zakresie:

2) **NIE DOTYCZY**

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

inż. Jerzy Ryskowski

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

.....*inż. Jerzy Ryskowski*.....
(podpis)

Oświadczenia muszą być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

Załącznik nr 6 do SWZ
SA.270.3.2024

Emilia Ryskowska

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierguny”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Nowe Ramuki, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5.4 ppkt 1,2..... lit. a,b,c Specyfikacji Warunków Zamówienia (podać mające zastosowanie ppkt 1 lit. a, b oraz ppkt 2 lit. a, b, c SWZ).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1)

w następującym zakresie:

2)

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Emilia Ryskowska

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL*mgr inż. Emilia Ryskowska*

.....
(podpis)

Oświadczenia muszą być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”
Spółka cywilna
Witkowo 50, 87-603 WIELGIE
NIP 466-031-63-90 REGON 340040909
tel. 054 287 16 07

Witkowo, 27.07.2024 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Wykonawca PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski” Jerzy Ryskowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ustanawia pełnomocnika w osobie wspólnika Emilię Ryskowską do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Budowę drogi wywozowej leśnej w Leśnictwach Lalka oraz Dzierguny”** przed Nadleśnictwem Nowe Ramuki oraz zawarcia umowy o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


inż. Jerzy Ryskowski

30

Bank Spółdzielczy w Lipnie
Włocławska 20 B
87-600 Lipno
tel. 542370900

 Bank Spółdzielczy w Lipnie

Data i godzina
25.07.2024 07:34:10

Potwierdzenie transakcji

Numer referencyjny 2024.07.25/472/1

Data operacji 25.07.2024

Data księgowania 25.07.2024

Typ operacji Przelew wychodzący zewnętrzny

Rachunek nadawcy 71 9542 0008 2012 0021 7886 0002

Bank nadawcy Bank Spółdzielczy w Lipnie

Dane nadawcy PPHU MARDAR-DARIUSZ ZAWULEWSKI S.C
. JERZY RYSKOWSKI-EMILIA RYSKOWSKA
WITKOWO 50
87-603 WIELGIE

Nazwa i adres odbiorcy Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Nowe Ramuki

Numer rachunku odbiorcy(NRB) 77 1540 1072 2001 5011 9715 0001

Bank odbiorcy BOS Centrum Biznesowe w Olsztynie

Tytuł operacji Wadium Budowa drogi wywozowej leśnej
w Leśnictwach Łalka i Dzierzguny

Kwota w walucie oryginalnej 20 000,00 PLN


Kwota i waluta operacji 20 000,00 PLN

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015, poz. 128 z późniejszymi zmianami).

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


mgr inż. Emilia Ryskowska

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


inż. Jerzy Ryskowski