

**PRZEDMIAR SZACUNKOWY**  
**REMONTU MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ (WEWNĘTRZNEJ)**  
**PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO**  
**W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE**

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROBOTY MOSTOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>M.11.00.00.</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE KOD CPV 45262212-0, 45262210-6,</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2	M.11.01.01.	Wykopy		
3		Wykonanie wykopów w gruncie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy (ręcznie i mechanicznie)	m3	50,00
4	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów, formowanie nasypów z zagęszczeniem	x	x
5		zasypanie przestrzeni za przyczółkami gruntem przepuszczalnym, dowiezionym, z zagęszczeniem do $l_s \geq 1,0$ za przyczółkami, stożki $l_s \geq 0,95$ , pozostałe $l_s \geq 0,98$	m3	50,00
<b>6</b>	<b>M.12.00.00.</b>	<b>ZBROJENIE KOD CPV 45262311-4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIIN	x	x
8		ścianka żwirowa	kg	350,00
9		- wykonanie kotew zespalających	szt.	60,00
<b>10</b>	<b>M.13.01.00.</b>	<b>BETON KOD CPV 45262311-4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	M.13.01.01.	Beton fundamentów klasy B-30 (C25/30)	x	x
12		Beton fundamentów przyczółków z betonu B-30 (C25/30)	m3	4,00
13		naprawa pęknięcia podpory - zaprawami niskoskurczowymi, iniekcja, kołnierz zespalający	rycz	1,00
14	M.13.02.02.	Beton klasy < B30 bez deskowania	x	x
15		Wykonanie betonu wyrównawczego klasy B 15 (C12/15)	m3	2,00
<b>16</b>	<b>M.14.00.00.</b>	<b>KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV 45223100-7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17	M.14.01.02.	Stal konstrukcyjna 18G2A lub zamienna o takich samych lub lepszych parametrach do wykonania elementów wg dokumentacji projektowej wraz z łącznikami	x	x
18		Zakup i montaż nowych kształowników stalowych do wzmocnienia podpory	kg	312,00
19		stal do wymiany w strefach podporowych	kg	30,00
20	M.14.02.02.	Oczyszczenie ściernie ręczne oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - miejscowe naprawy istniejącej konstrukcji, antykorozyja nowej konstrukcji	m2	24,5
<b>21</b>	<b>M.15.00.00.</b>	<b>IZOLACJE KOD CPV 45262311-4, 45262200-7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22	M.15.01.02.	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno	x	x
23		Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym o łącznej grubości 2mm	m2	25,00
<b>24</b>	<b>M.20.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY CPV 45450000-6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25	M.20.01.18.	Montaż konstrukcji pomostu z drewna sosnowego klasy C24 impregnowanego	m3	15,50
26	M.20.01.19.	Dokumentacja projektowa + zgłoszenie robót	rycz	1,00
<b>27</b>	<b>M.20.02.00.</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111300-1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
28		rozbiórka drewnianego pomostu wraz z wywiezieniem	rycz.	1,00
29		rozbiórka i ponowny montaż betonowej nawierzchni na dojeździe	rycz	1,00
30		rozbiórka ogrodzenia oraz odtworzenie ogrodzenie w miejscu wykopu dł. ok. 5 metrów	rycz	1,00
31		rozbiórka i naprawa rury	rycz	1,00
32		rozbiórka ścianki żwirowej	rycz	1,00
33	M.20.02.14.	oznakowanie robót - czasowa organizacja ruchu	rycz	1,00