

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w KPP we Wrześni  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 23, 62-300 Września  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Archiwum</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
2	KNR AT-17 d.1 0110-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
4	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
5	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
6	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
8	KNR-W 2- d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
9	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy przyścienne z Linoleum	m		
		17.2	m	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
10	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		18.6	m <sup>2</sup>	18.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
11	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.39	m <sup>3</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
12	KNR-W 2- d.1 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		14.55	m <sup>2</sup>	14.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.550</b>
13	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
14	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
15	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		76.28	m <sup>2</sup>	76.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.280</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (10%)	m <sup>2</sup>		
		76.28	m <sup>2</sup>	76.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.280</b>
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		76.28	m <sup>2</sup>	76.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.280</b>
18	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		76.28	m <sup>2</sup>	76.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.280</b>
19	KNNR 2 d.1 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		76.28	m <sup>2</sup>	76.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.280</b>
20	KNR 4-02 d.1 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		3.2	m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
21	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 13-25 d.1 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNNR 5 d.1 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 2x28 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
25	KNNR 5 d.1 0306-06	Łączniki świecznikowe natynkowe WNI-2A do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR 5 d.1 0311-04	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka odgałęźna montowana na listwie elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż wentylatora osiowego podłączonego do włącznika oświetleniowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	d.1 kalk. własna	Przeniesienie Tablicy Rozdzielczej z zaślepieniem otworu i wykonaniem nowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		18.06	m <sup>2</sup>	18.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.060</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczeniu biurowe</b>			
30	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		17.4	m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
31	KNR AT-17 d.2 0110-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>		
		17.4	m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
32	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.4	m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
33	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		17.4	m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
34	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.4	m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
35	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		17.4	m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
37 d.2	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 17.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
38 d.2	KNNR 2 1206-04	Listwy przyściennie z Linoleum 17.8	m		
			m	17.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.800</b>
39 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40 d.2	NNRNKB 202 1016a- 06	(z.II) okna jednodelne jednorzędowe o pow. 1.5-2.0 m <sup>2</sup> drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 3.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
41 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42 d.2	kalk. własna	Oklejenie szyb folią "mrożonka" 3.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
43 d.2	KNR-W 4- 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 69.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.020</b>
44 d.2	KNR-W 4- 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (10%) 69.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.020</b>
45 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.020</b>
46 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 69.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.020</b>
47 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoża gipsowych 69.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.020</b>
48 d.2	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49 d.2	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 2x28 W 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50 d.2	KNNR 5 0306-06	Łączniki świecznikowe natynkowe WNI-2A do przygotowanego podłoża 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
52 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.2	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnej 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Inne</b>			
54 d.3	kalk. własna	Zniesienie, wywlezenie i utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>