



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty śmietnikowej Cybowo nr dz. 1128/23
ADRES INWESTYCJI : Cybowo; 78-540 Kalisz Pomorski
INWESTOR : Gmina Kalisz Pomorski
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 25; 78-540 Kalisz Pomorski
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2024

WYKONAWCA :

PODINSPEKTOR
ds. budownictwa
Adam Wozniak
Adam Wozniak

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka wiaty śmietnikowej			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	8,37*5,75	m ²	48,128	
				RAZEM	48,128
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	8,37*5,75	m ²	48,128	
				RAZEM	48,128
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	8,37*5,75	m ²	48,128	
				RAZEM	48,128
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0102-07	(8,07*1,60*0,12)*1	m ³	1,549	
		(4,00*1,60*0,12)*3	m ³	2,304	
				RAZEM	3,853
5	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02	8,07*5,45*0,10	m ³	4,398	
				RAZEM	4,398
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.4+poz.5	m ³	8,251	
				RAZEM	8,251
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.4+poz.5	m ³	8,251	
				RAZEM	8,251
8	KNR-W	Wyrównanie terenu	m ²		
d.1	4-01				
	0101-05	8,07*5,45	m ²	43,982	
				RAZEM	43,982