

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2	Roboty na placu budowy
45236100-1	Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarcu

ADRES INWESTYCJI: Lgota Nadwarcie, ul. Nadrzeczna 36 dz.nr ewid. 165/4

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasta Kozięgłowy

ADRES INWESTORA: Pl. Moniuszki nr 14; 42-350 Kozięgłowy

DATA OPRACOWANIA: 14 maja 2024

WYKONAWCA:

mgr inż. Jerzy Dorobisz
42-300 Myszków, Plac Dworcowy 5
upr. bud. nr LAN-V/II/23861/127/86
tel. +48 503 062 188

INWESTOR:

Data opracowania

14 maja 2024

Data zatwierdzenia

Boisko wielofunkcyjne w Lgocie Nadwarcie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Boisko wielofunkcyjne w Lgocie Nadwarcie					
1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów<koryto pod boisko wielofunkcyjne i miejsce odpoczynku dla osób z niepełnosprawnościami > 16 * 28,9 + 2,8 * 1,8	m2		
			m2	467,440	
				RAZEM	467,440
2	KNR-W 2-01 0203-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.1 * 0,12	m3		
			m3	56,093	
				RAZEM	56,093
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km poz.2	m3		
			m3	56,093	
				RAZEM	56,093
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m2		
			m2	467,440	
				RAZEM	467,440
5	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 <pod stojaki do koszykówki i słupki do siatki> 1,2 * 1,2 * 1,2 * 2 + 0,6 * 0,6 * 0,8 * 2	m3		
			m3	4,032	
				RAZEM	4,032
6	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa <i badmingtona> 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków metalowych do koszykówki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją (beton jamisty LB-15/F25/W0) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m2		
			m2	467,440	
				RAZEM	467,440
9	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna PU gr. 13mm (4 kolory) wraz z namalowaniem linii (dostawa i położenie oraz malowanie linii, szczegółowe parametry zgodne z dokumentacją techniczną) poz.1	m2		
			m2	467,440	
				RAZEM	467,440
10	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka do koszykówki o regulowanej wysokości (wysięg min. 1,4m, cynkowany ogniowo), tablicy (105x180cm, laminat poliestrowo szklany), obręczy i siatki do kosza wraz z wykonaniem robót ziemnych, fundamentami 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków w tulejach do siatkówki i tenisa (uniwersalne), siatki, zaślepki tulei wraz z wykonaniem robót ziemnych, fundamentami (słupki aluminiowe wraz z elementami napinającymi siatkę, naciąg, słupki posiadają bezstopniową regulację siatki w zakresie 1,1 m - 2,5 m, umożliwiającą grę w siatkówkę (juniorzy, kobiety, mężczyźni), badmingtona i tenisa ziemnego). 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Boisko wielofunkcyjne w Lgocie Nadwarcie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyków <kompletny zestaw: siatka, linki, mocowania, naciągi>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż na słupku stalowym tablicy informacyjnej "Inicjatywa sołecka" w 2024 roku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

mgr inż. Jerzy Dorobisz
 42-300 Myszków, Plac Dworcowy 5
 upr. bud. nr UAN-VIM/33861/127/86
 tel. +48 503 062 188