



Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamość, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6010.4.2022



M. Kalmier
24.05.2022

Zamość, dnia 19.05.2022 r.

Urząd Gminy Zamość

ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość

W odpowiedzi na pismo z dnia 06 maja 2022 r. znak: RI.7011.5.2022 dotyczące planowanej inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika – opracowanie dokumentacji budowlanej”, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość biorąc pod uwagę zagospodarowanie otoczenia drogi, przedstawia warunki techniczne związane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe chodnika:

- zakres inwestycji – wzdłuż drogi gminnej nr 110402L, od istniejącego chodnika przy szkole (km 0+094) do skrzyżowania z drogą gminną nr 110445L (km 0+836) o długości ok. 750 m;
- chodnik o szerokości 2,00 m (bez szerokości krawężnika i obrzeża) zlokalizowany przy jezdni i oddzielony krawężnikiem betonowym. Na odcinku wzdłuż szkoły chodnik umiejscowiony po lewej stronie drogi gminnej nr 110402L, na pozostałym odcinku po stronie prawej;
- na wysokości działek o numerze ewidencyjnym 149, 150 oraz przy skrzyżowaniu drogi gminnej 110402L z 110445L proponuje się lokalizację przejść dla pieszych.

2. Odwodnienie:

- wpusty ściekowe krawężnikowo – jezdniowe z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych;
- w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe.

3. Zagospodarowanie wód opadowych nie może zakłócić gospodarki wodnej sąsiednich działek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. z późn. zmianami).

4. Oświetlenie:

- istniejąca linia oświetlenia ulicznego;
- stopy oświetleniowe (3 szt.) kolidujące z przebiegiem chodnika należy przewidzieć do przestawienia.

5. Należy zapewnić prawidłowe warunki obsługi komunikacyjnej przyległych terenów (rozwiązania projektowe nie mogą zakłócać możliwości dojazdu). Zakresem robót objąć budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów pieszych. Zjazdy i dojścia piesze do przyległych posesji oraz działek budowlanych wykonać o nawierzchni z kostki betonowej.

6. Na zakresach robót należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe projektowanego układu drogowego do otaczającego terenu oraz układu komunikacyjnego w tym m.in.:

- drogi gminnej nr 110402L oraz 110445L;
- istniejących chodników zlokalizowanych wzdłuż szkoły oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 149 i 150.

7. Pod projektowanym układem komunikacyjnym zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od właścicieli / zarządcy sieci. Rozwiązać występujące kolizje branżowe i uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

8. Materiały z rozbiórek należy przetransportować:

- elementy betonowe (krawężniki, kostka itp.) będące własnością Gminy na bazę materiałowo – sprzętową Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość w miejscowości Sitaniec 349;
- podbudowę z kruszywa kamiennego oraz gruzu należy wykorzystać do ponownego wbudowania przez Wykonawcę robót, jako wzmocnienie istniejącej nawierzchni dróg gruntowych, wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Zamość – odległość do 1 km;
- materiał pochodzący z robót ziemnych – Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada na chwilę obecną placów do składowania ziemi. Proponuje się zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawcę robót.
- materiał pochodzący z wycinki drzew i karczowania krzewów - Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada na chwilę obecną placów do składowania odpadów i materiałów użytkowych z drewna. Proponuje się zagospodarowanie w/w materiału przez Wykonawcę robót.

9. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać oraz zatwierdzić projekty stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących zakres planowanych robót.

10. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z późn. zmianami), aktualnym przepisom techniczno - budowlanym oraz obowiązującym Polskim Normom. Projekt podlega uzgodnieniu w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

Michał Klonica

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.