

Przedmiar robót zbiornik retencyjny**„BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE ”
ETAP II – BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ**

lp	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x8cm	m ²	353		
2	Podsypka piaskowa na skarpy (2x warstwa 10cm – skarpy zbiornika)	m ³	71		
3	Geowłóknina separacyjno-filtracyjna (skarpy)	m ²	1204		
4	Humus z obsianiem mieszaną traw gr. 18cm	m ³	191		
5	Kruszywo 16/32mm gr. 30cm w dnie zbiornika	m ³	519		
6	Geowłóknina separacyjno-filtracyjna (dno zbiornika)	m ²	1731		
7	Podsypka piaskowa na skarpy gr. 10cm (dno zbiornika)	m ³	173		
8	Obrzeże betonowe 100x30x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce piaskowej 5 cm	mb	155		
RAZEM NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM BRUTTO					

Uwaga:

Przedmiar nie uwzględnia odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót

Wykop zbiornika uwzględnia przedmiar drogowy.