

PRZEMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.969
2	D.01.02.01	Wydobycie karpiny załadunek i wywóz na odległość do 10 km	szt.	12
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	1500
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	30
x	x	PODBUDOWY	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni, poboczy, zjazdów, chodników, poszerzeń	m ²	6700
6	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia poszerzenia jezdni	m ²	623
7	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione	m ²	1190
8	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia chodników	m ²	560
9	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	180
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - nawierzchnia chodników	m ²	560
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	180
12	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - nawierzchnia jezdni od km 0+026,50 do km 0+255,00	m ²	1180
13	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia jezdni od km 0+255,00 do km 0+995,00	m ²	2967
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia poszerzenia jezdni	m ²	623
15	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - nawierzchnia poboczy	m ²	1190
16	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	4770
17	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	4770
18	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	4491
19	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	4491
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
20	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4491
21	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4360
22	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia chodników	m ²	560
23	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdów	m ²	180
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
24	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	9
25	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	15
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
26	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	260
27	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	110
28	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	68
29	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem - chodniki	m	305
x	x	INNE ROBOTY	x	x
30	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.969