

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe - Dom Ludowy w miejscowości Hucisko oraz Zabajka		
1	Element	DOM LUDOWY HUCISKO Schody wewnętrzne- z holu na piętro		
1.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - 6,8 mb	szt	1,00
1.2	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	17,80
1.3	KNR 12/1121/4	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 20x20`cm	m2	13,20
1.4	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda zwykła	m	12,00
1.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady Stal nierdzewna AISI 304 , ilość wypełnień 5 szt,Słupek rura 42,4 mm x 2 mm, Poręcz rura 42,4 mm x 2 mm (6,8 mb i wys,1,1 m)	mb	6,8
2	Element	Schody wewnętrzne -z kuchni na piętro		
2.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - 6,8 mb	szt	1,00
2.2	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	6,81
2.3	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda zwykła	m	5,80
2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady Stal nierdzewna AISI 304 , ilość wypełnień 5 szt,Słupek rura 42,4 mm x 2 mm, Poręcz rura 42,4 mm x 2 mm (5,8 mb i wys,1,1 m)	mb	6,8
3	Element	Wymiana drzwi wewnętrznych		
3.1	KNR 401/354/6	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1`m2	szt	6,00
3.2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2 - 1 szt	m2	4,00
3.3	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 0,9x2 m - 2 szt	m2	3,60
3.4	KNRW 202/1026/1 (1) analogia	Ościeżnice drewniane regulowane do 0,18 m - 2 szt	m2	3,60
3.5	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 0,8x2m - 1 szt	m2	1,60
3.6	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych j.w	szt	1,00
3.7	KNRW 202/1022/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6`m2, z szybą do 0,25`m2 ; 0,8x2,0 m - łazienkowe -1 szt	m2	1,60
3.8	KNRW 202/1022/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6`m2, z szybą do 0,25`m2 ; 0,6x2 m -łazienkowe - 2 szt	m2	2,40
3.9	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych j.w	szt	3,00
3.10	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	1,00
3.11	KNR 12/829/5	Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda kombinowana - uzupełnienie płytek po wykuciu ościeżnic w łazience	m2	1,20
3.12	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe częściowo przerszklone 1,6x2 m (dokonać obmiaru na budowie)o odporności ogniowej EI 60	m2	3,20
3.13	KNRW 202/1024/2	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne- z sali do kuchni (szer.1,2m x 2,5 m mogą być 2 skrzydłowe)	m2	3,00
3.14	Kalkulacja indywidualna	Roboty związane z likwidacją progów.	kpl	1,00
4	Element	Montaż rury wywiennej z okapu w kuchni		
4.1	KNR 401/333/3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2	KNR 217/125/1 analogia	Przewody wentylacyjne z poziomym od okapu do ściany stal nierdzewna o przekroju okrągłym lub kwadratowym o średnicy min 150 mm wraz z jego podłączeniem do okapu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	mb	3,30
4.3	DC 15/309/18	Wyrzutnie ściennie okrągłe Frapol, typ B i C, fi do 200 mm	szt	1,00
4.4	DC 15/413/1 analogia	Dostawa i montaż wentylatora do wyciągów kuchennych o wydajności min. 625m ³ /h.wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej i okapu	szt	1,00
5	Element	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sala bankietowa		
5.1	KNNRS 3/807/4 analogia	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m ² -cyklinowanie parkietu	m ²	116,80
5.2	ZKNR C 2/616/1	System parkietowy, roboty wykończeniowe, lakierowanie parkietu, ze stosowaniem podkładu (lakierowanie 2 krotne)	m ²	116,80
6	Element	Balustrady zewnętrzne		
6.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych (18m + 4,50m)	szt	2,00
6.2				
6.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej ze stali nierdzewnej , Słupek , poręcz rura 50 mm (tars + schody) o wys. 1,1 m	mb	18,00
6.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej ze stali nierdzewnej , Słupek , poręcz rura 50 mm (schody 2) o wys. 1,1 m	mb	4,50
7	Element	Położenie tynku moziakowego -uzupełnienie		
7.1	KNRW 202/2601/5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²	5,00
7.2	DC 21/302/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m ²	5,00
7.3	DC 21/302/3 (1) analogia	Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk mozaikowy	m ²	5,00
8	Element	DOM LUDOWY ZABAJKA		
8.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie klimatyzacji -montaż 2 klimatyzatorów + 2 jednostki zewnętrzne oraz instalacji wewnętrznej	kpl	1,00