

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Kwiatowej w msc. Ruszków Drugi  
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Drugi  
INWESTOR : Gmina Kościelec  
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2  
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski  
DATA : lipiec 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2023r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 1342/172/84  
Drogowe upr. budowl. proj.  
WKK/0240/ZOOD/06  
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

**Hieronim Maciejewski**

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek

NIP 668-120-30-02 REGON 311080863

tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ul. Kwiatowa</b>					
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01				
		0,068	km	0,068	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,068</b>
2	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (właz najaz-	szt.		
d.1	1406-05	dowy)			
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumoc-	m³		
d.1	KNNR 2-01	nione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III			
	0706-01	111*0,5*0,8			
	D-02.01.01				
		44,40	m³	44,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,400</b>
4	KNNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwu-	m		
d.1	0106-01	dzielną AROT A110 PS - analogia			
	D-01.03.04				
		111,00	m	111,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,000</b>
5	Analiza	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sybkiego żwirowego (Po,	m³		
d.1	własna	Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.			
		24,00	m³	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2		<b>II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>			
6	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych, roboty ziemne wykonywane	m³		
d.2	0202-02 D-	koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.			
	02.01.01	urobku na odkład do 5km wskazany przez Inwestora			
		68*3,2*0,32+3			
		72,60	m³	72,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,600</b>
3		<b>III. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2</b>			
7	KNNR 6	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z	m		
d.3	0401-05	oporem			
	D-08.03.01	68*2+6			
		142,00	m	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
4		<b>IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta.	m²		
d.4	0103-01 D-	68*3,2			
	04.01.01				
		218,00	m²	218,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218,000</b>
9	KNNR 6	Warstwa odcinająca z betonu cementowego C3/4 (materiał z węzła beto-	m²		
d.4	0111-01 01	niarskiego), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm			
	D-04.05.00,	68*3			
	D-04.05.01				
		204,00	m²	204,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,000</b>
10	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy	m²		
d.4	0113-01 01	po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)			
	D-04.04.02				
		204,00	m²	204,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,000</b>
5		<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>			
11	KNNR 6	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazo-	m²		
d.5	0502-03 D-	wa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm,			
	05.03.23	spoiny wypełnione piaskiem			
		68*3			
		204,00	m²	204,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,000</b>
12	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po za-	m²		
d.5		gęszczeniu ok. 15 cm			
		68*2*0,25+14			
		48,00	m²	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
6		<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>			
13	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6	0702-01				
	D-07.02.01				
		1,00	szt	1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7)	szt		
		1,00	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>			
15 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt		
		1,00	ryczałt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

**HIERONIM MACIEJEWSKI**  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 7342/172/94  
Drogowe upr. budowl. proj.  
WKP/0240/ZOOO/96  
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

**PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG**  
**Hieronim Maciejewski**  
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653