

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Kwiatowej w msc. Ruszków Drugi  
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Drugi  
INWESTOR : Gmina Kościelec  
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7  
:  
:  
:  
:  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ul. Kwiatowa</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,068		
2 d.1	KNNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (właz najazdowy)	szt.	1,00		
3 d.1	Analiza KNNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 111*0,5*0,8	m³	44,40		
4 d.1	KNNR 5-01 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	111,00		
5 d.1	Analiza własna	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sypanego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³	24,00		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>				
6 d.2	KNNR 1 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odkład do 5km wskazany przez Inwestora 68*3,2*0,32+3	m³	72,60		
<b>Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>						
3		<b>III. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2</b>				
7 d.3	KNNR 6 0401-05 D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 z oporem 68*2+6	m	142,00		
<b>Razem dział: III. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2</b>						
4		<b>IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>				
8 d.4	KNNR 6 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta. 68*3,2	m²	218,00		
9 d.4	KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z betonu cementowego C3/4 (materiał z węzła betonarskiego), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 68*3	m²	204,00		
10 d.4	KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)	m²	204,00		
<b>Razem dział: IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
5		<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>				
11 d.5	KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem 68*3	m²	204,00		
12 d.5	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu ok. 15 cm 68*2*0,25+14	m²	48,00		
<b>Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
6		<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>				
13 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	1,00		
14 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7)	szt	1,00		
<b>Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
7		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>				
15 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczalt	1,00		
<b>Razem dział: VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: