

Przedmiar robót

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 2324G na odcinku Rybina - Cegielnia
Branża Drogowa
Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Zamawiający Powiat Nowodworski ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański

Biuro kosztorysowe TRASA Mirosław Klotzke

ul. Łąkowa 6
83-10 Rotmanka

Przedmiar robót sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów oraz inne przedstawione nazwy materiałów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń i systemów pod warunkiem zachowania tożsamyh lub wyższych parametrów technicznych. Każda zmiana wymaga akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru.

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 2324G na odcinku Rybina - Cegielnia

Nr	Opis	Jm	Ilość		
1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki - materiał do wbudowania w pobocza	m2	1.834,000		
2	Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.834,000		
3	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.834,000		
4	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubości 3cm	m2	1.834,000		
5	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm - do grubości 4cm	m2	1.834,000		
6	Uszczelnienie szwów roboczych asfaltem na ciepło	m	400,00		