

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty posadzkarskie			
1	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z wykładziny PCV - kuchnia	m ²		
d.1	0818-05		4.02	m ²	4.020	
					RAZEM	4.020
2	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków lub wykonanie wylewki samopoziomującej po demontażu wcześniejszej wykładziny - kuchnia	m ²		
d.1	1112-02		4.02	m ²	4.020	
					RAZEM	4.020
3	NNRNKB		Posadzki z paneli podłogowych - pokój	m ²		
d.1	202 1136-01		24.2	m ²	24.200	
					RAZEM	24.200
4	KNR-W 2-		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - przedpokój kuchnia, pokój oraz listwy przejściowe pomiędzy panelami a wykładziną	m		
d.1	02 1124-06		30.04	m	30.040	
					RAZEM	30.040
5	KNR-W 4-		Rozebranie starych płytek ściennych wraz z wyrównaniem podłoża pod szpachlowanie i malowanie	m ²		
d.1	01 0819-05		Kuchnia 3,20m ² 3.2	m ²	3.200	
					RAZEM	3.200
6	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek z wyrównaniem podłoża na położenie nowych płytek podłogowych - łazienka	m ²		
d.1	0811-07		2.9	m ²	2.900	
					RAZEM	2.900
7	KNR 2-02		Posadzki płytkowe z płytek podłogowych wraz z wykonaniem progu pomiędzy wykładziną a nowymi kafłami w łazience	m ²		
d.1	1118-10		2.9	m ²	2.900	
					RAZEM	2.900
8	KNR-W 4-		Rozebranie starych płytek ściennych wraz z wyrównaniem podłoża na położenie nowych płytek ściennych	m ²		
d.1	01 0819-05		9,86m ² łazienka 9.86	m ²	9.860	
					RAZEM	9.860
9	KNR AT-22		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej do wysokości 2,1m ; - łazienka	m ²		
d.1	0204-07		11.17	m ²	11.170	
					RAZEM	11.170
2			Roboty malarskie			
10	KNR 2-02		Przygotowanie ścian pod malowanie - gruntowanie podłoży wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - kuchnia	m ²		
d.2	0815-04		10.15	m ²	10.150	
					RAZEM	10.150
11	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03		Aneks kuchenny $(2+2,01)*2,53=10,15m^2$ Łazienka nad kafłami 3,04m ² 13.19	m ²	13.190	
					RAZEM	13.190
12	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem	m ²		
d.2	1204-01		2.9	m ²	2.900	
					RAZEM	2.900
13	KNR-W 4-		Wymiana krętek wentylacyjnych	szt.		
d.2	01 0324-02		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
3			Roboty elektryczne			
14	KNR 5-08		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
d.3	0307-06					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
15	KNP 06 d.3 0403-03.02		Zakup i montaż kuchni elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4			Roboty stolarskie			
16	KNR-W 2- d.4 02 1026-01		Wymiana ościeżnic drewnianych- 1 szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 d.4 1017-02		Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 1 szt.	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
18	KNR-W 2- d.4 02 1030-01		Wymiana szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
5			Roboty sanitarne			
19	KNR-W 2- d.5 15 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego 2 - komorowe	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.5 0115-02		Montaż baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- d.5 15 0233-03		Wymiana kompaktu WC - na kompletny nowy kompakt WC	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	KNR-W 4- d.5 02 0221-01		Wymiana umywalki w łazience wraz z baterią i syfonem - komplet	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
23	KNR 0-35 d.5 0124-03		Wymiana kabiny natryskowe do kąpeli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego wraz z brodzikiem	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.5 0121-03		Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
25	KNR 0-35 d.5 0113-02		Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
26	KNR AT-13 d.5 0105-10		Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu - pod odpływ skroplin z pieca	m		
			1.5	m	1.500	
					RAZEM	1.500
27	KNR 4 d.5 0207-05		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - analogia wykonanie podejścia odpływu skroplin z pieca wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji	m		
			1.5	m	1.500	
					RAZEM	1.500
6			Pozostałe roboty			
28	Kalkulacja d.6 własna		Utylizacja odpadów	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
29	Kalkulacja d.6 własna		Przegląd pieca gazowego wraz z jego czyszczeniem	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000