

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
1	Element	Przebudowa drogi Wąska w Trybszu		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm (400mx5,0m)	m2	2 000
1.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2 000
1.3	AT 3/203/1 analogia	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geowłókniny - geowłóknina separująca - 225	m2	500
1.4	KNNR 6/113/3 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych 150-300, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25'cm (100mx5m) Krotność=1,5	m2	500
1.5	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20'cm (400mx5m)	m2	2 000
1.6	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości Krotność=10	m2	2 000
1.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm (400mx4,5m)	m2	1 800
1.8	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7'cm	m2	1 600
1.9	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy	m2	1 600
1.10	KNRW 201/506/4	Plantowanie (obrobienie na czysto, skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III (400mx1m) Krotność=2	m2	400