

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi pieszo-rowerowej w m. Gościejewice. Działki nr 112, 113/1 (obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.					
Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. Netto	WARTOŚĆ Netto
1.	Roboty przygotowawcze i pomiarowe, zabezpieczenie itp.	ryczałt	1		
2.	Odhumusowanie gr. do 20cm na odkład, do wykorzystania	m3	170		
3.	Odhumusowanie gr. do 20cm z wywozem do 1km	m3	250		
4.	Wykop/korytowanie mechaniczne pod nawierzchnię do 50cm (po odhumusowaniu), wywóz urobku do 1km	m3	950		
5.	Uzupełnienie G1 po korytowaniu do rzędnych pod stabilizację.	m3	420		
6.	Profilowanie i zagęszczenie po uzupełnieniu do rzędnych	m2	1950		
7.	Stabilizacja z dowozu, C1,5/2,, grubość warstwy 20cm	m2	1850		
8.	Warstwa mrozochronna, mieszanka niezwiązana lub grunt G1, CBR≥25%, k≥8m/dobę, grubość warstwy 15cm	m2	1850		
9.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubość warstwy 15cm	m2	1585		
10.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową	m2	1585		
11.	Warstwa ścieralna z BA, AC11S, grubość warstwy 7cm	m2	1520		
12.	Uzupełnienie gruntem z wykopu pod pobocza	m3	125		
13.	Humusowanie, profilowanie, obsiew poboczy	m2	434		
14.	Izolacja krawędzi w-wy bitumicznej od strony spadku	mb	375		
15.	Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	mb	80		
16.	Rura osłonowa na sieć teletechniczną (z odkopaniem i zasypaniem), rura 83mm, SN6	mb	430		
17.	Dostawa i montaż oświetlenia z zasilaniem hybrydowym (solarno-wiatrowym), na fundamencie	szt.	5		
18.	Oznakowanie pionowe (z gr. "małe", folia II gen.)+ słupek	szt.	6		
21.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (P-23, P26)	szt.	40		
22.	Słupki blokujące uchylne samopionujące wys. 100cm	szt.	6		
23.	Oczyszczenie rowu, usunięcie zakrzewień, plantowanie itp.	m2	1250		
24.	Ławka uliczna z oparciem (ok.1.8-2.0x0.5-0.7) z fundamentem	szt.	1		

SZACUNKOWA SUMA netto:

brutto:

Ewentualne niewymienione pozycje robót niezbędne do wykonania zadania (jak wywóz i utylizacja odpadów i nadmiarów, uprzętnięcie terenu) zostały zagregowane w powyższych.